

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета 2: Локальная смета

1 (1)	ТЕРр- 58- 03- 001	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.	0,4084	1158,97	1,1	473	473		9,1	3,72
			100М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ	1157,87						
2 (2)	ТЕР- 46- 04- 008- 01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	19,9	1948,01	118,17	38765	36413	2352	14,38	286,16
			100М2 ПОКРЫТИЯ	1829,84						
3 (3)	ТЕР- 12- 01- 017- 01 Изм. Вып. И4- И8 2014 МДС 81- 36.2004 ПЗ.3.1А Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО- ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖБ КОНСТРУКЦИЙ)	1,9782	3917,41	850,31	7749	6067	1682	21,78	43,08
			100М2 СТЯЖКИ	3067,1	272,84			540	1,55	3,07
4 (4)	ТЕР- 12- 01- 017- 02 Изм. Вып. И4- И8 2014 МДС 81- 36.2004 ПЗ.3.1А Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 12- 01- 017- 01 (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖБ КОНСТРУКЦИЙ)	1,9782	125,16	12,48	248	223	25	0,8	1,58
			100М2 СТЯЖКИ	112,68	4,16			8	0,02	0,05
5 (5)	ТЕР- 46- 04- 001- 04 Изм. Вып. И4- И8 2014	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН	1,48	1737,62	547,34	2572	1762	810	8,24	12,2
			М3	1190,28	180,33			267	1,15	1,7
6 (6)	ТЕР- 07- 05- 011- 02 МДС 81- 36.2004 ПЗ.3.1А Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖБ КОНСТРУКЦИЙ)	0,05	67529,47	26071,02	3376	2072	1304	277,03	13,85
			100ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	41458,45	8456,61			423	40,13	2,01
7 (7)	ТЕР- 07- 05- 007- 10 МДС 81- 36.2004 ПЗ.3.1А Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖБ КОНСТРУКЦИЙ)	0,02	7167,19	5158,49	143	40	103	14,09	0,28
			100ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	2008,7	1530,78			31	7,26	0,15
8 (8)	ТЕР- 46- 04- 001- 04 Изм. Вып. И4- И8 2014	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН	5,92	1737,62	547,34	10287	7047	3240	8,24	48,78
			М3	1190,28	180,33			1068	1,15	6,81
9 (9)	ТЕР- 08- 07- 001-	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ	0,3	9362,19	65,44	2809	2109	20	49,91	14,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС 81- 35.2004 ОП П4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КЛАДКИ ОБЛИЦОВКИ (РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ)	100М2 ВЕРТИКАЛ ЬНОЙ ПРОЕК	7029,73						
10 (10)	ТЕРр- 53- 20- 001	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ КИРПИЧА НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ СТЕН	0,0592	781679,85	23896,83	46275	4557	1415	563	33,33
			100М3 КЛАДКИ	76970,26	8218,88			487	39	2,31
11 (11)	ТЕР- 07- 05- 007- 10 МДС 81- 35.2004 ОП П4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т (РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ)	0,02	10555,58	6954,58	211	58	139	20,25	0,41
			100ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУК ЦИИ	2887,51	2391,84			48	11,35	0,23
12 (12)	ТЕР- 07- 05- 011- 02 МДС 81- 35.2004 ОП П4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 (РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ)	0,05	519875,85	51870,5	25994	2980	2594	398,23	19,91
			100ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУК ЦИИ	59596,52	13213,46			661	62,7	3,14
13 (13)	ТЕРр- 53- 20- 001	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ КИРПИЧА НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ СТЕН	0,0148	781679,85	23896,83	11569	1139	354	563	8,33
			100М3 КЛАДКИ	76970,26	8218,88			122	39	0,58
14 (14)	СПГ- 1- 1- 1- 43	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	21,6	28,84		623				
			Т ГРУЗА							
15 (15)	СПГ- 3- 21- 1- 18	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 18 КМ	21,6	116,71		2521				
			Т ГРУЗА							
16 (16)	ТЕР- 08- 02- 007- 01 МДС 81- 35.2004 ОП П4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ (РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ)	0,45	59480,23	465,96	26766	4271	210	73,29	32,98
			Т МЕТАЛЛИЧ ЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	9491,89	60,52			27	0,29	0,13
17 (17)	ТЕР- 10- 01- 034- 06 Изм. Вып. И4- И8 2014 МДС 81- 35.2004 ОП П4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО- ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ (РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ)	0,073	72045,92	3789,03	5259	1744	277	167,58	12,23
			100М2 ПРОЕМОВ	23893,86	149,05			11	0,83	0,06
18 (18)	ССЦ01- 101- 0936	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДВУСТВОРНЫХ (НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ)	2	532,79		1066				
			КОМПЛ							

Итого по акту:

186706 70955 14525 531,81
3693 20,22

Накладные расходы по видам работ

п. Р8	[1]	74 %	ФОТ	350
п. 49	[2, 5, 8]	89 %	ФОТ	41436
п. 12	[3-4]	96 %	ФОТ	6565

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 7.2	[6-7, 11-12]			125 %	ФОТ	7892				
п. 8	[9, 16]			98 %	ФОТ	6279				
п. P3	[10, 13]			77 %	ФОТ	4855				
п. 10	[17]			95 %	ФОТ	1667				
ИТОГО накладные расходы по видам работ						69044				

	Прямые затраты					186706				
	Материальные затраты, в т.ч.					98082				
	Материалы, учтенные расценками					97016				
	Материалы, не учтенные расценками					1066				
	Основная зарплата					70955				
	Эксплуатация машин					14525				
	в тч ЗП машинистов					3693				
	Накладные расходы					69044				
	Сметная прибыль					37641				
	Транспортировка грузов					3144				
	ОЗП с учетом стесненности			1,15		81598				
	ЭМ с учетом стесненности			1,15		16704				
	ЗМ с учетом стесненности			1,15		4247				
	Итого в текущих ценах					199528				
	Итого					322216				
	Итого без НДС					328660				
	НДС			18 %		59159				
	ВСЕГО ПО АКТУ					387819				

Сдал: Генеральный директор ООО «СеверСтройПодряд»
Черныш Константин Владимирович

Принял: Директор Муниципального общеобразовательного учреждения
«средняя общеобразовательная школа № 4»,
Сидоров Сергей Сергеевич
