

№	Наименование работ	Ед.изм.	Ст.за ед
Общестроительные р			
Стены			
1	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА «ВЕТОНИТ») ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ СТЕН	М2 ПОВЕРХНОСТИ	280,83
1.1	ШПАТЛЕВКА ВЕТОНИТ V, ЦВЕТ БЕЛЫЙ	Т	23080,31
2	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	М2 ОКРАШИВАЕМО Й ПОВЕР	63,19
2.2	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ВЭАК-1180	Т	30276,64
Потолок			
1	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА <АРМСТРОНГ> ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ	М2	732,62
Пол			
1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ РАЗМЕРОМ 40X40 СМ	М2	1544,38
1.1	РЕЙКИ ДЕРЕВЯННЫЕ 8X18 ММ	М3	10882,00
1.2	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ РАЗМЕРОМ 300X300X8 ММ	М2	308,18
Электрика			

1	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М КАБЕЛЯ ДО 9 КГ	М	307,45
2	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ	205,33
3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ	183,52
И			
Водопровод			
1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	896,35
1.2	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	14,07
1.3	ХОМУТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С САМОРЕЗОМ И РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ	22,16
1.4	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ	250,12
1.5	ВОДОРОЗЕТКА	ШТ	194,67
2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	703,66
2.1	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	19,06

2.2	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б27П1, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ	476,07
2.3	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ДИАМЕТР 32 ММ	ШТ	126,79
Ито			
Канализация			
1	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	м	299,05
1.1	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	м	54,45
1.2	ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 90° ДИАМЕТР 110Х50 ММ	шт	162,84
2	ВРЕЗКА В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	шт	3691,04
Итого			
Сантехнические при			
1	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	шт	1391,30
1.1	УНИТАЗ-КОМПАКТ «КОМФОРТ»	шт	2118,01
1.2	СИДЕНИЯ ДЛЯ УНИТАЗА БЕЛЫЕ	шт	132,02
2	УСТАНОВКА РАКОВИН	шт	511,31
2.1	УМЫВАЛЬНИК ФАРФОРОВЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ № 1	шт	726,75
2.2	ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ, С ДВУМЯ ЛАТУННЫМИ НАКИДНЫМИ ГАЙКАМИ 0,3 М	шт	50,57
3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	шт	359,81
3.1	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ МОЕК	шт	794,82
Итого по раздел			

Кол-во	Итого
работы	
140,84	39552,34
1,3521	31206,89
140,84	8899,76
0,0732	2216,25
Итого по разделу "Стены"	81875,24
50,2	36777,38
Итого по разделу "Потолок"	36777,38
50,2	77527,83
0,005	54,41
51,204	15780,05
Итого по разделу "Пол"	93362,29

70	21521,52
6	1232
4	734,08
того по разделу "Электрика"	23487,6
20	17927,06
18,58	261,33
10	221,6
5	1250,6
7	1362,69
5	3518,28
4,69	89,4

1	476,07
1	126,79
го по разделу "Водопровод"	
25233,82	
5	1495,26
4,99	271,71
1	162,84
1	3691,04
го по разделу "Канализация"	
5620,85	
боры	
1	1391,3
1	2118,01
1	132,02
2	1022,61
2	1453,5
4	202,28
2	719,62
2	1589,64
ту "Сантехнические работы":	
8628,98	
ИТОГО:	274986,16
НДС 18 %	49497,51
ВСЕГО:	324483,67