

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 20__ г.

" _____ " _____ 20__ г.

(наименование стройки)

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Работы по герметизации межпанельных швов не жилого здания

Основание:

Сметная стоимость

341650 руб.

Средства на оплату труда

60514 руб.

Нормативная трудоемкость

349 чел. час.

Смета составлена в ценах 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-53-21-006 Изм. Вып. И4-И8 2014	ПРИМЕНИТЕЛЬНО: ЧАСТИЧНОЕ ВСКРЫТИЕ МЕЖПАНЕЛЬНЫХ ШВОВ Козп=14,731 Кэм=6,105 (Инд_ЦМЭЦ_06_2015) НР=73% (НР = 19617 руб.) СП=56% (СП = 15048 руб.)	3,5	20373,24	15209,14	71306	18074	53232	29,36	102,76
			100М ВОССТАНО ВЛЕННОЙ ГЕР	5164,1	2513,7			8798		
2	ТЕР-07-01-037-03	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ ШВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ Козп=14,731 Кмат=2,026 Кэм=4,455 (Инд_ЦМЭЦ_06_2015) НР=99% (НР = 28904 руб.) СП=58% (СП = 16934 руб.)	11,24	4762,52	881,02	53531	29196	9903	15,9	178,72
			100М ШВА	2597,52						
3	ССЦ01-101-0616	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ СЛАНЦЕВАЯ УПЛОТНЯЮЩАЯ НЕОТВЕРЖДАЮЩАЯ МСУ	-843	17,12		-14432				
			КГ							
4	ПРАЙС-ЛИСТ	мастика тектор 202(вес 12 кг банка)	56	1328,41		74391				
			ШТ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР-07-05-039-06 Изм.Вып.И4-И8 2014	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ ВУЛКАНИЗИРУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ Козп=14,731 Кмат=2,246 Кэм=5,572 (Инд_ЦМЭЦ_06_2015) НР=119% (НР = 5291 руб.) СП=68% (СП = 3023 руб.)	1,2	8111,98	2742,2	9734	3683	3291	18,79	22,55
			100М ШВА	3069,65	635,79			763		
6	ССЦ01-101-0617	МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКИ КБ-0,5	-25,08	110,04						
			КГ							
7	ПРАЙС-ЛИСТ	Пена монтажная	30	298,22		8947				
			ШТ							

	Прямые затраты			200717	
	Материальные затраты			83338	
	Материалы учтенные расценками			17192	
	Материалы не учтенные расценками			66146	
	Основная зарплата			50953	
	Эксплуатация машин			66426	
	в тч ЗП машинистов			9561	
	Накладные расходы			53812	
	Сметная прибыль			35005	
	Итого			289534	
	Итого без НДС			289534	
	НДС		18 %	52116	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			341650	

Составил:

Проверил:
