

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 20__ г.

" _____ " _____ 20__ г.

(наименование стройки)

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

ремонт участков кровли

Основание:

Сметная стоимость

19996 руб.

Средства на оплату труда

6822 руб.

Смета составлена в ценах на сентябрь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-12-01-013-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-35.2004 ПРИЛ1 ТБЗ П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) Козп=17,303 Кмат=6,478 Кэм=7,182 (Инд_ЦМЭЦ_09_2015) НР=92% (НР = 3299.16 руб.) СП=44% (СП = 1577.86 руб.) Объем: 0.5 * 0.5 * 2	0,005	737914,24	12519,03	3689,57	3584,55	62,6	36,26	0,18
			100М2 УТЕПЛЯЕМ ОГО ПОКРЫТ	716912,2	297,18			1,49		
2	ССЦ01-104-0128	ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ М50 Объем: 0.25 * 0.5 * 0.5 * 2	0,125	3928,22		491,03				
			М3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР-12-01-002-08 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-35.2004 ПРИЛ1 ТБЗ П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ТРИ СЛОЯ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) Козп=17,303 Кмат=6,362 Кэм=7,391 (Инд_ЦМЭЦ_09_2015) НР=92% (НР = 2977.37 руб.) СП=44% (СП = 1423.96 руб.) Объем: 0.5 * 0.5 * 2	0,005	654299,98	5331,13	3271,5	3235,48	26,66	35	0,18
			100М2 КРОВЛИ	647097,79	158,97			0,79		
4	ССЦ01-101-9121-010П	ИЗОПЛАСТ ЭКП-5,0 (СЛАНЕЦ) ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ	0,575	163,18		93,83				
			М2							
5	ССЦ01-101-9122-004П	ИЗОПЛАСТ ХПП-3,0 ДЛЯ НИЖНЕГО СЛОЯ	1,15	105,27		121,06				
			М2							

	Прямые затраты			7666,99	
	Материальные затраты			757,7	
	Материалы учтенные расценками			51,78	
	Материалы не учтенные расценками			705,92	
	Основная зарплата			6820,03	
	Эксплуатация машин			89,26	
	в тч ЗП машинистов			2,28	
	Накладные расходы			6276,53	
	Сметная прибыль			3001,82	
	Итого			16945,34	
	Итого без НДС			16945,34	
	НДС		18 %	3050,16	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			19995,5	

Составил:

Проверил:
