

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на _____ система ОДК состояния тепловой сети

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

Сметная стоимость _____ 40,554 тыс.руб.

строительных работ _____ 20,655 тыс.руб.

монтажных работ _____ 13,713 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 12,428 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 77,17 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на август 2011 в ТСНБ Госэталон 1.1

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕР22-03-001-05	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММ концевой элемент (1 Т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2.19 Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей:- водоснабжения август 2011г. ОЗП=10,585; ЭМ=5,26; ЗПМ=10,585; МАТ=3,705 НР, (2027 руб.): 111%*0.85 от ФОТ (2148 руб.) СП (1220 руб.) - 71%*0.8 от ФОТ (2148 руб.)</i>	0,0314	18705,8 4797,53	12657,27 1655,11	587	151	397 52	353,8	11,11
2	ТЕР22-03-001-05	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММ концевой элемент (1 Т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2.19 Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей:- водоснабжения август 2011г. ОЗП=10,585; ЭМ=5,26; ЗПМ=10,585; МАТ=3,705 НР, (2027 руб.): 111%*0.85 от ФОТ (2148 руб.) СП (1220 руб.) - 71%*0.8 от ФОТ (2148 руб.)</i>	0,0314	18705,8 4797,53	12657,27 1655,11	587	151	397 52	353,8	11,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР22-03-002-01	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ (ТЕРМОУСАЖИВАЮЩИЕ МУФТЫ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 133 ММ ПРИМ.) (10 ШТ) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 2.19 Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей:- водоснабжения август 2011г. ОЗП=10,585; ЭМ=5,26; ЗПМ=10,585; МАТ=3,705 НР, (1328 руб.): 111%*0.85 от ФОТ (1408 руб.) СП, (800 руб.): 71%*0.8 от ФОТ (1408 руб.)	1,4	348,31 53,28	295,03 41,35	488	75	413 58	4,8	6,72
4	ТЕР16-02-002-06	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ (100 М ТРУБОПРОВОДА) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 2.16.1 Внутренние сантехнические работы август 2011г. ОЗП=10,585; ЭМ=5,674; ЗПМ=10,585; МАТ=3,3 НР, (344 руб.): 109%*0.85 от ФОТ (371 руб.) СП, (196 руб.): 66%*0.8 от ФОТ (371 руб.)	0,06	712,16 560,61	84,3 13,32	43	34	5 1	47,63	2,86
5	ТЕР22-02-012-01	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТЫКОВ И ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ (1 КМ) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 2.19 Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей:- водоснабжения август 2011г. ОЗП=10,585; ЭМ=5,26; ЗПМ=10,585; МАТ=3,705 НР, (150 руб.): 111%*0.85 от ФОТ (159 руб.) СП, (90 руб.): 71%*0.8 от ФОТ (159 руб.)	0,0207	1452,21 565,03	810,37 137,82	30	12	17 3	46,62	0,97
6	ТЕРм08-03-573-04	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА, ММ, ДО: 600Х600Х350 (ШТ.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 2.17 Электроосвещение и электрослововое оборудование август 2011г. ОЗП=10,585; ЭМ=5,674; ЗПМ=10,585; МАТ=2,679 НР, (248 руб.): 81%*0.85 от ФОТ (360 руб.) СП, (150 руб.): 52%*0.8 от ФОТ (360 руб.)	1	68,71 28,72	36,85 4,66	69	29	37 5	2,37	2,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕРм10-01-039-06	Установка согласующих устройств прим (1 ШТ.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 2.30 Слаботочные устройства и телефонные сети август 2011г. ОЗП=10,585; ЭМ=5,432; ЗПМ=10,585; МАТ=3,275 НР, (508 руб.): 68%*0.85 от ФОТ (879 руб.) СП, (338 руб.): 48%*0.8 от ФОТ (879 руб.)	4	20,86 20,86		83	83		2	8
8	ТЕРм10-04-089-01	Соединительные фитинги (прим) (10 КОНЦОВ КАБЕЛЯ) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 2.30 Слаботочные устройства и телефонные сети август 2011г. ОЗП=10,585; ЭМ=5,432; ЗПМ=10,585; МАТ=3,275 НР, (2667 руб.): 78%*0.85 от ФОТ (4022 руб.) СП, (1673 руб.): 52%*0.8 от ФОТ (4022 руб.)	2,8	140,36 135,60		393	380		10	28
9	ТЕРм08-02-148-01	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССОЙ 1 М, КГ, ДО: 1 (100 М КАБЕЛЯ) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование август 2011г. ОЗП=10,585; ЭМ=5,674; ЗПМ=10,585; МАТ=2,679 НР, (379 руб.): 81%*0.85 от ФОТ (551 руб.) СП, (229 руб.): 52%*0.8 от ФОТ (551 руб.)	0,2656	560,14 145,95	333,49 49,62	149	39	89 13	12,4	3,29
10	ТЕРм08-02-148-01	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССОЙ 1 М, КГ, ДО: 1 (100 М КАБЕЛЯ) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование август 2011г. ОЗП=10,585; ЭМ=5,674; ЗПМ=10,585; МАТ=2,679 НР, (87 руб.): 81%*0.85 от ФОТ (127 руб.) СП, (53 руб.): 52%*0.8 от ФОТ (127 руб.)	0,06	560,14 145,95	333,49 49,62	34	9	20 3	12,4	0,74
11	ТЕРм10-06-012-03	ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДНАЯ ОДНОГО КАБЕЛЯ (1 ЗАЩИТА) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 2.30 Слаботочные устройства и телефонные сети август 2011г. ОЗП=10,585; ЭМ=5,432; ЗПМ=10,585; МАТ=3,275 НР, (220 руб.): 102%*0.85 от ФОТ (254 руб.) СП, (114 руб.): 56%*0.8 от ФОТ (254 руб.)	1	58,83 21,66	12,85 2,05	59	22	13 2	2	2
Итого по разделу 1						34368				77,17
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						2522	985	1388 189		77,17
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						18298	10427	7365 2001		77,17
Накладные расходы						9987				
Сметная прибыль						6083				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						20655				32,77
Итого Монтажные работы						13713				44,4
Итого						34368				77,17
В том числе:										
Материалы						506				
Машины и механизмы						7365				
ФОТ						12428				
Накладные расходы						9987				
Сметная прибыль						6083				
НДС 18%						6186,24				
ВСЕГО по смете						40554,24				77,17

Составил
Проверил