

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

(наименование стройки)

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Основание:

Сметная стоимость

5341190 руб.

Средства на оплату труда

875770 руб.

Нормативная трудоемкость

5727 чел. час.

Смета составлена в ценах _____ года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

МФЗ

1	ТЕР-26-02-011-01 Изм.Вып.И4-И8 2014	НАНЕСЕНИЕ ОГНЕЗАЩИТНОЙ КРАСКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ С ПРЕДЕЛОМ ОГНЕСТОЙКОСТИ 0,75 ЧАСА ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 0,58 ММ Козп=14,731 Кэм=5,882 Кзпм=14,731 (Инд_ЦМЭЦ_06_2015) НР=85% (НР = 115952 руб.) СП=56% (СП = 76392 руб.)	9,446 100М2 ПОКРЫТИЯ	15294,69 14441,39	853,3	144474	136414	8060	94,81	895,58
2	-ПРАЙС-ЛИСТ	КРАСКА ОГНЕЗАЩИТНАЯ "Феникс СТС"	876,59 КГ	278,8		244393				
3	ТЕР-26-02-011-03 Изм.Вып.И4-И8 2014	НАНЕСЕНИЕ ОГНЕЗАЩИТНОЙ КРАСКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ С ПРЕДЕЛОМ ОГНЕСТОЙКОСТИ 1,5 ЧАС ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ Козп=14,731 Кэм=5,93 Кзпм=14,731 (Инд_ЦМЭЦ_06_2015) НР=85% (НР = 210903 руб.) СП=56% (СП = 138948 руб.)	11,313 100М2 ПОКРЫТИЯ	23290,73 21932,4	1358,33	263488	248121	15367	143,99	1628,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	-ПРАЙС-ЛИСТ	КРАСКА ОГНЕЗАЩИТНАЯ "Феникс СТС"	4208,44	278,8		1173313				
			КГ							
5	ТЕР-26-02-006-02	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ НЕСУЩИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОМПЛЕКСНОЙ ОГНЕЗАЩИТОЙ С ПРЕДЕЛОМ ОГНЕСТОЙКОСТИ 2,5 ЧАСА Козп=14,731 Кмат=1,915 Кэм=8,313 (Инд_ЦМЭЦ_06_2015)Кмат=0 (Индексация ПЗ) НР=85% (НР = 58534 руб.) СП=56% (СП = 38564 руб.)	1,553	49669,62	5327,39	77137	68864	8273	285,05	442,68
			100М2 ОБРАБАТЫ ВАЕМОЙ ПОВ	44342,23						
6	ПРАЙС-ЛИСТ	Материал базальтовый рулонный "МПБОР-13-1Ф"	170,83	299,3		51129				
			М2							
7	ПРАЙС-ЛИСТ	Клеющий состав "Огнемат Проф"	372,72	69,7		25979				
			КГ							

	Прямые затраты					1979913				
	Накладные расходы					385389				
	Сметная прибыль					253904				
	Всего по разделу					2619206				

УТЗ

8	ТЕР-26-02-011-01 Изм. Вып. И4-И8 2014	'НАНЕСЕНИЕ ОГНЕЗАЩИТНОЙ КРАСКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ С ПРЕДЕЛОМ ОГНЕСТОЙКОСТИ 0,75 ЧАСА ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 0,58 ММ Козп=14,731 Кэм=5,882 Кзпм=14,731 (Инд_ЦМЭЦ_06_2015) НР=85% (НР = 94396 руб.) СП=56% (СП = 62190 руб.)	7,69	15294,69	853,3	117616	111054	6562	94,81	729,09
			100М2 ПОКРЫТИЯ	14441,39						
9	-ПРАЙС-ЛИСТ	"КРАСКА ОГНЕЗАЩИТНАЯ "Феникс СТС"	713,63	278,8		198960				
			КГ							
10	ТЕР-13-03-002-02 Изм. Вып. И4-И8 2014	'ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ "Тематрайм ЕЕ" Козп=14,731 Кмат=2,084 Кэм=6,51 Кзпм=14,731 (Инд_ЦМЭЦ_06_2015) НР=77% (НР = 7606 руб.) СП=56% (СП = 5532 руб.)	9,682	1057,43	38,93	10238	9861	377	5,31	51,41
			100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	1018,5	1,77			17		
11	ПРАЙС-ЛИСТ	Грунтовочное покрытие "Тематрайм ЕЕ" Объем: 0,3 * 968,2	290,46	1687,92		490273				
			КГ							
12	ТЕР-26-02-011-03 Изм. Вып. И4-И8 2014	'НАНЕСЕНИЕ ОГНЕЗАЩИТНОЙ КРАСКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ С ПРЕДЕЛОМ ОГНЕСТОЙКОСТИ 1,5 ЧАС ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 2,32 ММ Козп=14,731 Кэм=5,93 Кзпм=14,731 (Инд_ЦМЭЦ_06_2015) НР=85% (НР = 256223 руб.) СП=56% (СП = 168806 руб.)	13,744	23290,73	1358,33	320108	301439	18669	143,99	1979
			100М2 ПОКРЫТИЯ	21932,4						
13	ПРАЙС-ЛИСТ	"КРАСКА ОГНЕЗАЩИТНАЯ "Феникс СТС"	5112,77	278,8		1425440				
			КГ							

	Прямые затраты					2562635				
	Накладные расходы					358225				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль				236528				
		Всего по разделу				3157388				
		Итого СМР				5776594				
		Итого без НДС				5776594				
		Понижающий к-т		0,7835815 68		4526432,58				
		НДС		18 %		814757,86				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				5341190,44				

Составил:

Проверил:
