

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(наименование стройки)

(наименование объекта)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**

Локальная смета

Основание:

Сметная стоимость

39823 руб.

Средства на оплату труда

5736 руб.

Нормативная трудоемкость

25 чел. час.

Смета составлена в ценах на сентябрь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-67-10-001 Изм. Вып. И4-И8 2014	СМЕНА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ Козп=17,303 Кэм=14,205 (Инд_ЦМЭЦ_09_2015) НР=72% (НР = 384,06 руб.) СП=52% (СП = 277,37 руб.)	0,03	17790,41	26,28	533,71	532,92	0,79	87,3	2,62
			100ШТ	17764,13	16,44					
2	ПРАЙС-ЛИСТ	ПРЯМОТОЧНЫЙ СЧЕТЧИК	2	1525,42		3050,84				
			ШТ							
3	ПРАЙС-ЛИСТ	СЧЕТЧИК С ТРАНСФОРМАТОРАМИ ТОКА	1	1016,95		1016,95				
			ШТ							
4	ПРАЙС-ЛИСТ	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА	6	338,98		2033,88				
			ШТ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕРМ-08-02-369-03 МДС 81-37.2004 ПЗ.2.1 Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	ПРИМ. : ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С НАТРИЕВЫМИ ЛАМПАМИ Козп=17,303 Кмат=7,644 Кэм=8,857 (Инд_ЦМЭЦ_09_2015) НР=81% (НР = 1735,31 руб.) СП=52% (СП = 1114,03 руб.)	6	561,28	276,89	3367,68	1706,34	1661,34	1,28	7,69
			ШТ	284,39	72,67			436,02		
6	ТЕРМ-08-02-369-03	СВЕТИЛЬНИК, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ ВНЕ ЗДАНИЙ С ЛАМПАМИ РТУТНЫМИ (ПРИМ. С ЛАМПАМИ НАТРИЕВЫМИ) Козп=17,303 Кмат=7,644 Кэм=8,857 (Инд_ЦМЭЦ_09_2015) НР=81% (НР = 2479,04 руб.) СП=52% (СП = 1591,48 руб.)	6	1058,35	395,55	6350,1	2437,62	2373,3	1,83	10,98
			ШТ	406,27	103,82			622,92		
7	ПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК С НАТРИЕВЫМИ ЛАМПАМИ	6	1525,42		9152,52				
			ШТ							

	Прямые затраты			25505,68
	Материальные затраты			16793,37
	Материалы учтенные расценками			1539
	Материалы не учтенные расценками			15254,19
	Основная зарплата			4676,88
	Эксплуатация машин			4035,43
	в тч ЗП машинистов			1059,43
	Накладные расходы			4598,41
	Сметная прибыль			2982,88
	Итого			33086,97
	Непредвиденные работы и затраты		2 %	661,74
	Итого без НДС			33748,71
	НДС		18 %	6074,77
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			39823,48

Составил:

---

Проверил:

---