

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(наименование стройки)

(наименование объекта)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**

Основание:

Сметная стоимость

20886,04 руб.

Средства на оплату труда

2382 руб.

Нормативная трудоемкость

15 чел. час.

Смета составлена в ценах 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-57-02-001 Изм.Вып.И4-И8 2014	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА НР=68% (НР = 398.19 руб.) СП=54% (СП = 316.21 руб.)	0,36	1644,47	43,78	592,01	576,25	15,76	11,39	4,1
			100М2 ПОКРЫТИЯ	1600,69	25,93			9,33		
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1692							
			Т							
3	ТЕР-11-01-034-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.И4-И8 2014	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ДОСОК ЛАМИНИРОВАННЫХ ЗАМКОВЫМ СПОСОБОМ НР=94% (НР = 1688.52 руб.) СП=51% (СП = 916.11 руб.)	0,36	5096,58	106,86	1834,77	1796,3	38,47	29,45	10,6
			100М2 ПОКРЫТИЯ	4989,72						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ССЦ01-101-2962	ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ И ЛАМИНАТ "ПОРИЛЕКС НПЭ", ТОЛЩИНА 2 ММ	37,8	5,85		221,13				
			M2							
5	ССЦ01-203-9090-004П	ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ЛАМИНИРОВАННОЕ БЕСКЛЕЕВОЕ, ЗАМОК ТИПА "CLICK", "CASTELLO" 32 КЛАССА НА ОСНОВЕ HDF, РАЗМЕРОМ 1285X191X8 ММ	36,9	317,97		11733,09				
			M2							

	Прямые затраты					14381				
	Материальные затраты					11954,22				
	Материалы не учтенные расценками					11954,22				
	Основная зарплата					2372,55				
	Эксплуатация машин					54,23				
	в тч ЗП машинистов					9,33				
	Накладные расходы					2086,71				
	Сметная прибыль					1232,32				
	Итого					17700,03				
	Итого без НДС					17700,03				
	НДС				18 %	3186,01				
	<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>					<b>20886,04</b>				

Составил:

\_\_\_\_\_

Проверил:

\_\_\_\_\_