

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Основание:

Сметная стоимость

299318 руб.

Средства на оплату труда

68862 руб.

Нормативная трудоемкость

394 чел. час.

Смета составлена в ценах СЕНТЯБРЬ 2014 Г. года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кровля										
1	ТЕРр- 58- 07- 006 Изм. Вып. И4- И8 2014 МДС 81- 38.2004 ПЗ.3.1А Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	СМЕНА СУЩЕСТВУЮЩИХ РУЛОННЫХ КРОВЕЛЬ НА ПОКРЫТИЯ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=74% (НР = 7968.09 руб.) СП=52% (СП = 5599.2 руб.)	1,59	7192,71	452,92	11436,41	10716,27	720,14	43,9	69,79
		100М2 ПОКРЫТИ Я	6739,79	32,34	51,42					
2	ТЕР- 46- 04- 001- 04 Изм. Вып. И4- И8 2014	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН НР=89% (НР = 1883.54 руб.) СП=48% (СП = 1015.84 руб.)	1,48	2501,18	1265,59	3701,75	1828,67	1873,08	8,24	12,2
		М3	1235,59	194,37	287,67					
3	ТЕРр- 57- 02- 004 Изм. Вып. И4- И8 2014	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ НР=71% (НР = 21837.46 руб.) СП=54% (СП = 16608.77 руб.)	1,57	39373,56	23298,49	61816,49	25237,86	36578,63	111,2	174,58
		100М2 ПОКРЫТИ Я	16075,07	3515,36	5519,12					
4	ТЕР- 07- 05- 045-	СНЯТИЕ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	0,05	83642,81	37971,67	4182,14	2283,56	1898,58	297,45	14,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81- 36.2004 ПЗ.3.1А Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	(ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖБ КОНСТРУКЦИИ) НР=125% (НР = 3476.18 руб.) СП=68% (СП = 1891.04 руб.)	100ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУК ЦИИ	45671,14	9947,54			497,38		
5	ТЕР- 07- 05- 045- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81- 35.2004 ОП П4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 (РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=125% (НР = 5074.7 руб.) СП=68% (СП = 2760.64 руб.)	0,05	220699,52	59330,74	11034,98	3282,61	2966,54	427,59	21,38
			100ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУК ЦИИ	65652,28	15543,04			777,15		

Кирпичная кладка стен

6	ТЕР- 07- 05- 007- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81- 36.2004 ПЗ.3.1А Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖБ КОНСТРУКЦИИ) НР=125% (НР = 104.1 руб.) СП=68% (СП = 56.63 руб.)	0,02	8782,63	6382,42	175,65	48	127,65	16,2	0,32
			100ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУК ЦИИ	2400,21	1763,78			35,28		
7	ТЕР- 46- 06- 001- 05 Изм. Вып. И4- И8 2014	РАЗБОРКА НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ГОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ КИРПИЧНЫХ ЗДАНИЙ 1, 2- ЭТАЖНЫХ НР=89% (НР = 1080.47 руб.) СП=48% (СП = 582.72 руб.)	0,592	3502,88	1704,12	2073,71	1064,87	1008,84	12,29	7,28
			10М3 СТРОИТЕЛ ЬНОГО ОБЪЕМ	1798,76	251,92			149,14		
8	ТЕР- 08- 02- 001- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81- 35.2004 ОП П4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ СЛОЖНЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М (РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=98% (НР = 6476 руб.) СП=54% (СП = 3568.41 руб.)	4,8	7241,33	384,4	34758,38	6054,96	1845,12	8,03	38,53
			М3 КЛАДКИ	1261,45	115,25			553,2		
9	ТЕР- 08- 02- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81- 35.2004 ОП П4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ (РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=98% (НР = 558.88 руб.) СП=54% (СП = 307.96 руб.)	0,05	61077,48	593,17	3053,87	566,8	29,66	84,28	4,21
			Т МЕТАЛЛИЧ ЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	11336,05	69,81			3,49		
10	ТЕР- 07- 05- 007- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81- 35.2004 ОП П4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т (РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=125% (НР = 155.16 руб.) СП=68% (СП = 84.41 руб.)	0,02	14853,56	9972,54	297,07	69,01	199,45	23,29	0,47
			100ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУК ЦИИ	3450,3	2755,93			55,12		
11	ТЕР- 10- 01- 027-	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ	0,02	377077,15	10944,13	7541,54	757	218,88	249,42	4,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.И4- И8 2014 МДС 81- 35.2004 ОП П4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25	СПАРЕННЫМИ В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 (РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=95% (НР = 758.31 руб.) СП=43% (СП = 343.23 руб.)	100М2 ПРОЕМОВ	37850,02	2060,87			41,22		

Итого по смете:

140071,99 51909,61 47466,57 348,63

7970,19

Накладные расходы по видам работ

п. Р8	[1]	74 %	ФОТ	7968,09
п. 49	[2, 7]	89 %	ФОТ	2964,01
п. Р7	[3]	71 %	ФОТ	21837,46
п. 7.2	[4-6, 10]	125 %	ФОТ	8810,14
п. 8	[8-9]	98 %	ФОТ	7034,88
п. 10	[11]	95 %	ФОТ	758,31

ИТОГО накладные расходы по видам работ

49372,89

Сметная прибыль по видам работ

п. Р8	[1]	52 %	ФОТ	5599,2
п. 49	[2, 7]	48 %	ФОТ	1598,56
п. Р7	[3]	54 %	ФОТ	16608,77
п. 7.2	[4-6, 10]	68 %	ФОТ	4792,72
п. 8	[8-9]	54 %	ФОТ	3876,37
п. 10	[11]	43 %	ФОТ	343,23

ИТОГО сметная прибыль

32818,85

	Прямые затраты			140071,99
	Материальные затраты, в т.ч.			40695,81
	Материалы, учтенные расценками			40696
	Основная зарплата			51909,61
	Эксплуатация машин			47466,57
	в тч ЗП машинистов			7970,19
	Накладные расходы			49372,89
	Сметная прибыль			32818,85
	Итого в текущих ценах			154979
	Итого			253659
	Итого			253659
	Итого СМР			253659
	Итого без НДС			253659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС		18 %		45659				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				299318				