

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

На выполнение ремонтных работ по переоборудованию помещений под группу 3-х часового пребывания детей

Основание: Техническое задание

Сметная стоимость

228682 руб.

Средства на оплату труда

34585 руб.

Нормативная трудоемкость

226 чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ГОСЭТАЛОН 2012 доп. 8 с пересчетом в цены декабря 2014 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Групповая										
1	ТЕР- 10- 01- 047-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.И4- И8 2014	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=90% (НР = 39 руб.) СП=43% (СП = 18 руб.)	0,0173 100М2 ПРОЕМОВ	17831,67 2503,35	519,25 17,79	308	43	9	231,15	4
2	ССЦ01- 203- 0655	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ С ПРОСТОЙ КОРОБКОЙ, ОДНОПОЛЬНАЯ С ОФИСНОЙ ФУРНИТУРОЙ, С ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (24 ММ), ПЛОЩАДЬ ОТ 1,5- 2 М2	1,73 М2	1637,41		2833				
3	ССЦ01- 101- 9411-	ДОВОДЧИКИ ДВЕРНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ №1 (ДО 45 КГ)	1	33,65		34				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	050П		ШТ							
4	ТЕРр- 63- 07- 005 Изм.Вып.И4- И8 2014	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК НР=65% (НР = 9 руб.) СП=40% (СП = 6 руб.)	0,02	844,5	128,99	17	14	3	74,3	1,49
			100М2 ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦО	715,51	24,02					
5	ТЕРр- 53- 03- 003	ПРОРЕЗКА ПРОЕМОВ В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ КАРКАСНО- ОБШИВНЫХ НР=73% (НР = 128 руб.) СП=56% (СП = 99 руб.)	5,1	42,27	3,16	216	176	16	3,26	16,63
			М2 ПРОЕМОВ	34,43						
6	ТЕР- 11- 01- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.И4- И8 2014	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ «БУСТИЛАТ» НР=94% (НР = 30 руб.) СП=51% (СП = 16 руб.)	0,065	1103,6	67,7	72	32	4	48,76	3,17
			100М2 ПОКРЫТИ Я	495,4	5,93					
7	ССЦ01- 101- 9876- 010П	ЛИНОЛЕУМ НА ВСПЕНЕННОЙ ПОДОСНОВЕ	6,63	111,25		738				
			М2							
8	ТЕР- 11- 01- 040- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.И4- И8 2014	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН- 2 НР=94% (НР = 8 руб.) СП=51% (СП = 4 руб.)	0,064	1626,33	3,38	104	8		10,34	0,66
			100М ПЛИНТУСА	123,44						
9	ТЕР- 15- 06- 004- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25	ВТОРАЯ ОКРАСКА СТЕН, ОКЛЕЕННЫХ СТЕКЛОБОЯМИ, КРАСКАМИ НР=80% (НР = 50 руб.) СП=37% (СП = 23 руб.)	0,56	113,33		63	63		9,64	5,4
			100М2 ПОВЕРХН ОСТИ СТЕН	113,33						
10	ССЦ01- 101- 0335	КРАСКИ ВОДНО- ДИСПЕРСИОННЫЕ АКРИЛАТНЫЕ ВД- АК- 111 БУКОВАЯ	0,009	37554		338				
			Т							
11	ТЕРр- 62- 16- 003 Изм.Вып.И4- И8 2014	ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35% НР=68% (НР = 126 руб.) СП=40% (СП = 74 руб.)	0,627	597,16	8,03	374	185	5	28,02	17,57
			100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	295,89	1,36			1		
12	ССЦ01- 101- 0335	КРАСКИ ВОДНО- ДИСПЕРСИОННЫЕ АКРИЛАТНЫЕ ВД- АК- 111 БУКОВАЯ	0,042	37554		1577				
			Т							
13	ССЦ01- 101- 1945	ЛЕНТА ТКАНЕВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ	4,77	5,3		25				
			10М							
14	ТЕР- 11- 01- 049- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.И4- И8 2014	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО НАКЛАДНОГО ПРОФИЛЯ (ПОРОГА) НР=94% (НР = 8 руб.) СП=51% (СП = 4 руб.)	0,036	302,92	11,26	11	8		19,14	0,69
			100М ПРОФИЛЯ	204,56						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ССЦ01- 206- 1368	ПРОФИЛИ СТЫКОПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ (ПОРОЖКИ) С ПОКРЫТИЕМ, ШИРИНОЙ 60 ММ, ДЛИНОЙ 2,7 М	1 ШТ	74,94		75				
16	ССЦ01- 206- 1363	ПРОФИЛИ СТЫКОПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ (ПОРОЖКИ) С ПОКРЫТИЕМ, ШИРИНОЙ 37 ММ, ДЛИНОЙ 0,9 М	1 ШТ	13,99		14				
17	ТЕР- 09- 06- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРИМЕНИТЕЛЬНО: МОНТАЖ ЛЮКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО (С ОБРАМЛЕНИЕМ УГОЛКОМ) НР=69% (НР = 52 руб.) СП=58% (СП = 44 руб.)	0,07 Т КОНСТРУКЦИИ	1290,52 1072,36	172,18 9,68	90	75	12 1	102,91	7,2
18	ССЦ01- 101- 9350- 001П	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ б=5 ММ 0,5 М2	0,0014 Т	5600		8				
19	ССЦ01- 101- 1844	СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50 ММ 1,4 М	0,0053 Т	5520		29				
20	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=72% (НР = 1 руб.) СП=52% (СП = 1 руб.)	0,04 100ШТ	55,71 55,71		2	2		5,84	0,23
21	ТЕРм- 10- 02- 016- 02 Изм.Вып.И4- И8 2014 МДС 81- 37.2004 ПЗ.2.1 Козп=0,6 Кэм=0,6 Кмат=0	ПРИМЕНИТЕЛЬНО: ДЕМОНТАЖ ДОМОФОНА (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, БЕЗ НАДОБНОСТИ ХРАНЕНИЯ) НР=68% (НР = 20 руб.) СП=48% (СП = 14 руб.)	1 НОМЕР	32,71 27,48	5,23 0,92	33	28	5 1	2,03	2,03
22	ТЕРм- 08- 02- 390- 01 Изм.Вып.И4- И8 2014 МДС 81- 37.2004 ПЗ.2.1 Козп=0,5 Кэм=0,5 Кмат=0	ПРИМЕНИТЕЛЬНО: ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЬ- КАНАЛОВ ПЛАСТМАССОВЫХ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) С РАЗБОРКОЙ И РЕЗКОЙ НА ЧАСТИ) НР=81% (НР = 2 руб.) СП=52% (СП = 2 руб.)	0,03 100М	102,46 94,73	7,73 0,07	3	3		8,15	0,24
23	ТЕРм- 08- 03- 591- 09	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=81% (НР = 4 руб.) СП=52% (СП = 3 руб.)	0,01 100ШТ	705,81 461,77	9,56 0,63	7	5		38,1	0,38
24	ТЕРм- 10- 02- 016- 02 Изм.Вып.И4- И8 2014	ПРИМЕНИТЕЛЬНО: УСТАНОВКА ДОМОФОНА (ТРУБКА) НР=68% (НР = 33 руб.) СП=48% (СП = 23 руб.)	1 НОМЕР	121,99 45,8	8,71 1,53	122	46	9 2	3,38	3,38
25	ТЕРм- 08- 02- 390- 01 Изм.Вып.И4- И8 2014	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=81% (НР = 5 руб.) СП=52% (СП = 3 руб.)	0,03 100М	260,8 189,45	15,46 0,14	8	6		16,29	0,49

	Прямые затраты			7101	
	Материальные затраты			6344	
	Материалы, учтенные расценками			673	
	Материалы, не учтенные расценками			5671	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основная зарплата					694			
		Эксплуатация машин					63			
		в тч ЗП машинистов					5			
		---Переход в цены декабря 2015 г.---								
		Заработная плата основных рабочих		13,834			9601			
		Заработная плата машинистов		13,834			69			
		Эксплуатация машин		6,531			411			
		Материалы, учтенные расценками		4,049			2725			
		Материалы, не учтенные расценками в текущих ценах		4,049			22962			
		Итого ПЗ в текущих ценах					35699			
		Накладные расходы					7125			
		Сметная прибыль					4621			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ					47445			

Раздел 2. Туалет

26	ТЕРр- 65- 04- 002 Изм.Вып.И4- И8 2014	ДЕМОНТАЖ УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ НР=63% (НР = 4 руб.) СП=40% (СП = 3 руб.)	0,01	672,86	7,65	7	7		63,84	0,64
			100ПРИБО РОВ	665,21	3,93					
27	ТЕР- 10- 05- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25 МДС 81- 36.2004 ПЗ.3.1Б Козл=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	ПРИМЕНИТЕЛЬНО: ДЕМОНТАЖ КОРОБА ИЗ ГКЛ НР=90% (НР = 14 руб.) СП=43% (СП = 6 руб.)	0,015	1004,45	4,58	15	15		90,16	1,35
			100М2 ПЕРЕГОРО ДОК (ЗА ВЫ)	999,87						
28	ТЕРр- 57- 02- 003 Изм.Вып.И4- И8 2014	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НР=68% (НР = 16 руб.) СП=54% (СП = 12 руб.)	0,0305	766,05	38	23	22	1	69,87	2,13
			100М2 ПОКРЫТИ Я	728,05	19,51			1		
29	ТЕР- 46- 04- 009- 01 Изм.Вып.И4- И8 2014	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ НА ГРАВИИ НР=84% (НР = 21 руб.) СП=48% (СП = 12 руб.)	0,2	298,86	199,83	60	20	40	8,93	1,79
			М3	99,03	26,58			5		
30	ТЕР- 06- 01- 001- 15 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.И4- И8 2014	ПРИМЕНИТЕЛЬНО: УСТРОЙСТВО ПОДИУМА КЕРАМЗИТОБЕТОННОГО НР=80% (НР = 4 руб.) СП=44% (СП = 2 руб.)	0,0026	4511,13	2506,48	12	4	6	134,34	0,35
			100М3 БЕТОНА. БУТОБЕТО НА	1399,85	382,49			1		
31	ССЦ01- 401- 9003- 002П	КЕРАМЗИТОБЕТОН, КЛАССА В7,5 (М100)	0,2652	798,93		212				
			М3							
32	ТЕР- 11- 01- 027-	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИХ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В	0,0253	10090,45	165,86	255	37	4	137,75	3,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.И4- И8 2014	ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ПЛИТОК ГЛАДКИХ НЕГЛАЗУРОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ НР=94% (НР = 37 руб.) СП=51% (СП = 20 руб.)	100М2 ПОКРЫТИ Я	1472,52	67,2			2		
33	ССЦ01- 101- 0287	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	-2,5806 М2	72,89		-188				
34	ССЦ01- 101- 5576	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ РАЗМЕРОМ 300Х300Х8 ММ, СВЕТЛО- БЕЖЕВЫЕ	2,5806 М2	67,41		174				
35	ТЕРр- 63- 06- 002 Изм.Вып.И4- И8 2014	СМЕНА ОБОЕВ УЛУЧШЕННЫХ НР=65% (НР = 88 руб.) СП=40% (СП = 54 руб.)	0,2315 100М2 ОКЛЕЕНН И ПОВЕРХН О	656,76 585,06	11,62 1,36	152	135	3	54,73	12,67
36	ССЦ01- 101- 9265- 030П	СТЕКЛОБОИ, РАЗМЕР 30,0Х1,0 М РОГОЖКА КРУПНАЯ, ИМПОРТ, (190 Г/М2)	2,5928 10М2	118,37		307				
37	ССЦ01- 101- 5532	КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКЛОБОЕВ FINTEX	0,6945 КГ	124		86				
38	ТЕР- 15- 06- 004- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25	ВТОРАЯ ОКРАСКА СТЕН, ОКЛЕЕННЫХ СТЕКЛОБОЯМИ, КРАСКАМИ НР=80% (НР = 21 руб.) СП=37% (СП = 10 руб.)	0,2315 100М2 ПОВЕРХН ОСТИ СТЕН	113,33 113,33		26	26		9,64	2,23
39	ССЦ01- 101- 0335	КРАСКИ ВОДНО- ДИСПЕРСИОННЫЕ АКРИЛАТНЫЕ ВД- АК- 111 БУКОВАЯ	0,0074 Т	37554		278				
40	ТЕР- 15- 04- 007- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.И4- И8 2014	ОКРАСКА ВОДНО- ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ НР=80% (НР = 10 руб.) СП=37% (СП = 5 руб.)	0,031 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	549,22 407,64	11,61 0,18	17	13		37,64	1,17
41	ССЦ01- 101- 0335	КРАСКИ ВОДНО- ДИСПЕРСИОННЫЕ АКРИЛАТНЫЕ ВД- АК- 111 БУКОВАЯ	0,0009 Т	37554		34				
42	ССЦ01- 101- 9732- 038П	ГРУНТОВКА	0,0006 Т	55300		33				
43	ТЕР- 16- 04- 004- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.И4- И8 2014	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=98% (НР = 39 руб.) СП=56% (СП = 22 руб.)	0,051 100М ТРУБОПРО ВОДА	842,95 792,44	12,4 1,08	43	40	1	68,91	3,51
44	ССЦ01- 507- 9005-	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ, ДИАМИТР 50 ММ (ИМП.)	5,0898	37,69		192				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	270П		М							
45	ССЦ01- 507- 3290	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	3	10,38		31				
			ШТ							
46	ССЦ01- 302- 9911- 1284П	ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 45° ДИАМЕТР 50 ММ	2	4,16		8				
			ШТ							
47	ССЦ01- 301- 7159	ХОМУТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С САМОРЕЗОМ И РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	7	6,56		46				
			ШТ							
48	ТЕР- 16- 04- 004- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.И4- И8 2014	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НР=98% (НР = 7 руб.) СП=56% (СП = 4 руб.)	0,01	875,28	54,59	9	7	1	64,2	0,64
			100М ТРУБОПРО ВОДА	738,36	5,03					
49	ССЦ01- 507- 9005- 272П	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ, ДИАМЕТР 110 ММ (ИМП.)	0,998	93,75		94				
			М							
50	ССЦ01- 507- 3294	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	2	128,09		256				
			ШТ							
51	ТЕР- 16- 07- 004- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25	ВРЕЗКА В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=98% (НР = 315 руб.) СП=56% (СП = 180 руб.)	3	269,44	1,13	808	321	3	10,28	30,84
			ВРЕЗКА	107,12						
52	ТЕР- 16- 03- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=98% (НР = 104 руб.) СП=56% (СП = 59 руб.)	0,075	1470,09	54,78	110	106	4	118,45	8,88
			100М ТРУБОПРО ВОДА	1414,29	1,39					
53	ССЦ01- 103- 9905- 002П	ТРУБЫ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 20X2,0 ММ	7,185	27,29		196				
			М							
54	ССЦ01- 103- 9910- 003П	ВОДРОЗЕТКА ДЛЯ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 20X3/4"	7	47,97		336				
			ШТ							
55	ССЦ01- 302- 9230- 114П	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1 ПРОХОДНОЙ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 20 ММ	7	44,39		311				
			ШТ							
56	ТЕР- 17- 01- 003- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.И4- И8 2014	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ НР=98% (НР = 66 руб.) СП=56% (СП = 38 руб.)	0,2	553,04	54,53	111	66	11	28,34	5,67
			10КОМПЛ	329,54	5,43			1		
57	ССЦ01- 301- 9400- 045П	УНИТАЗЫ КОМПАКТ С ЦОП, БЕЛЫЕ, АРМИРОВАННЫЕ	1	448,87		449				
			КОМПЛ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Материал от демонтажа	УНИТАЗ ДЕТСКИЙ	1							
			ШТ							
59	ССЦ01- 301- 9400-063П	ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ, С ДВУМЯ ЛАТУННЫМИ НАКИДНЫМИ ГАЙКАМИ 0,5 М	2	14,02		28				
			ШТ							
60	ТЕР- 17- 01- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ НР=98% (НР = 19 руб.) СП=56% (СП = 11 руб.)	0,2	112,72	0,09	23	19		8,05	1,61
			10ШТ	94,67						
61	ССЦ01- 301- 0617	СМЕСИТЕЛИ ОБЩИЕ ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ СМ- ВУ- ШЛР С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ С ЗОЛОТНИКОВО- КРИВОШИПНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ	2	200,01		400				
			КОМПЛ							
62	ТЕР- 17- 01- 001- 18 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.И4- И8 2014	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ НР=98% (НР = 15 руб.) СП=56% (СП = 8 руб.)	0,1	316,81	77,21	32	15	8	12,52	1,25
			10КОМПЛ	147,28	3,9					
63	ССЦ01- 301- 1598	ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РАЗМЕРОМ 800X800X150 ММ (БЕЗ ОБВЯЗКИ)	1	646,53		647				
			ШТ							
64	ССЦ01- 301- 0539-010П	ПОДСТАВКА ДЛЯ ПОДДОНА ДУШЕВОГО, РАЗМЕРОМ 800X800 ММ	1	146,39		146				
			ШТ							
65	ТЕР- 17- 01- 001- 14 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.И4- И8 2014	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ НР=98% (НР = 57 руб.) СП=56% (СП = 32 руб.)	0,2	409,87	29,18	82	58	6	24,9	4,98
			10КОМПЛ	292,79	2,2					
66	ССЦ01- 301- 9400-100П	УМЫВАЛЬНИК ФАРФОРОВЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ № 2	2	135,06		270				
			ШТ							
67	ССЦ01- 301- 9240-016П	КОМПЛЕКТЫ КРЕПЕЖА УМЫВАЛЬНИКА К СТЕНЕ	2	13		26				
			ШТ							
68	ССЦ01- 301- 9400-079П	СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА, МОЙКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	2	18,4		37				
			ШТ							
69	ССЦ01- 301- 9400-063П	ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ, С ДВУМЯ ЛАТУННЫМИ НАКИДНЫМИ ГАЙКАМИ 0,5 М	4	14,02		56				
			ШТ							
70	ССЦ01- 301- 9450-033П	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ БИДЕ ОДНРУКОЯТОЧНЫЙ	2	267,09		534				
			ШТ							

	Прямые затраты			6784
	Материальные затраты			5785

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы, учтенные расценками					786			
		Материалы, не учтенные расценками					4999			
		Основная зарплата					911			
		Эксплуатация машин					88			
		в тч ЗП машинистов					10			
		---Переход в цены декабря 2014 г.---								
		Заработная плата основных рабочих		13,834			12603			
		Заработная плата машинистов		13,834			138			
		Эксплуатация машин		6,531			575			
		Материалы, учтенные расценками		4,049			3183			
		Материалы, не учтенные расценками в текущих ценах		4,049			20241			
		Итого ПЗ в текущих ценах					36602			
		Накладные расходы					11579			
		Сметная прибыль					6613			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ					54794			

Раздел 3. Моечная

71	ТЕР- 10- 05- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ С ОБЕИХ СТОРОН (С 111) ГЛУХИХ НР=90% (НР = 135 руб.) СП=43% (СП = 65 руб.)	0,12	8258,4	5,73	991	150	1	112,7	13,52
			100М2 ПЕРЕГОРО ДОК (ЗА ВЫ)	1249,84						
72	ССЦ01- 101- 2509	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ГКЛ 12,5 ММ	-25,2	16,14		-407				
			М2							
73	ССЦ01- 101- 9154- 042П	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ГКЛ ВЛАГОСТОЙКИЕ 3300X1200X12,5 ММ	25,2	58,9		1484				
			М2							
74	ТЕР- 15- 01- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.И4- И8 2014	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ НР=80% (НР = 181 руб.) СП=37% (СП = 84 руб.)	0,108	2107,02	39,28	228	223	4	183,62	19,83
			100М2 ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦО	2060,23	24,85			3		
75	ССЦ01- 101- 9049- 084П	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ, РАЗМЕР 300X200X7, КОЛЛЕКЦИЯ "БАРОККО"	10,8	125,34		1354				
			М2							
76	ССЦ01- 402- 9111- 001П	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	0,0054	4457,61		24				
			Т							
77	ССЦ01- 101- 9168-	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	0,0405	5020		203				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	001П		Т							
78	ТЕР- 15- 04- 007- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.И4- И8 2014	ОКРАСКА ВОДНО- ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ НР=80% (НР = 62 руб.) СП=37% (СП = 28 руб.)	0,188	549,22	11,61	103	77	2	37,64	7,08
			100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	407,64	0,18					
79	ССЦ01- 101- 0335	КРАСКИ ВОДНО- ДИСПЕРСИОННЫЕ АКРИЛАТНЫЕ ВД- АК- 111 БУКОВАЯ	0,0056	37554		210				
			Т							
80	ССЦ01- 101- 9732- 038П	ГРУНТОВКА	0,0038	55300		210				
			Т							
81	ТЕРр- 55- 06- 002 Изм.Вып.И4- И8 2014	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ СО СПЛОШНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ОТКОСОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ КИРПИЧНЫХ НР=76% (НР = 27 руб.) СП=52% (СП = 19 руб.)	0,02	7001,27	523,04	140	34	10	153,8	3,08
			100М2 ПРОЕМОВ	1685,65	82,79			2		
82	ТЕР- 10- 01- 039- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.И4- И8 2014	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=90% (НР = 21 руб.) СП=43% (СП = 10 руб.)	0,0151	5877,63	1715,55	89	20	26	119,92	1,81
			100М2 ПРОЕМОВ	1345,52	224,16			3		
83	- ПРАЙС- ЛИСТ	БЛОК ДВЕРНОЙ, ОДНОСТВОРЧАТЫЙ, ГЛУХОЙ, ШПониРОВАННЫЙ	1	2109,75		2110				
			КОМПЛЕКТ							
84	ССЦ01- 101- 9411- 062П	ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ СУВАЛЬДНЫЕ ЗВ 9- 6- 1 С ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ РУЧКАМИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ "МЕДЬ- АНТИК"	1	120,08		120				
			ШТ							
85	ССЦ01- 101- 9411- 028П	ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ ПОЛУШАРНИРНЫЕ ПН1- 130 С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	2	14,8		30				
			ШТ							
86	ТЕР- 06- 01- 001- 15 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.И4- И8 2014	ПРИМЕНИТЕЛЬНО: УСТРОЙСТВО ПОДИУМА КЕРАМЗИТОБЕТОННОГО НР=80% (НР = 3 руб.) СП=44% (СП = 2 руб.)	0,0022	4511,13	2506,48	10	3	6	134,34	0,3
			100М3 БЕТОНА. БУТОБЕТО НА	1399,85	382,49			1		
87	ССЦ01- 401- 9003- 002П	КЕРАМЗИТОБЕТОН, КЛАССА В7,5 (М100)	0,2244	798,93		179				
			М3							
88	ТЕР- 11- 01- 027- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.И4- И8 2014	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИХ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ПЛИТОК ГЛАДКИХ НЕГЛАЗУРОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ НР=94% (НР = 20 руб.) СП=51% (СП = 11 руб.)	0,0135	10090,45	165,86	136	20	2	137,75	1,86
			100М2 ПОКРЫТИ Я	1472,52	67,2			1		
89	ССЦ01- 101- 0287	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	-1,377	72,89		-100				
			М2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	ССЦ01- 101- 5576	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ РАЗМЕРОМ 300X300X8 ММ, СВЕТЛО- БЕЖЕВЫЕ	1,377	67,41		93				
			М2							
91	ТЕР- 16- 03- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=98% (НР = 83 руб.) СП=56% (СП = 48 руб.)	0,06	1470,09	54,78	88	85	3	118,45	7,11
			100М ТРУБОПРО ВОДА	1414,29	1,39					
92	ССЦ01- 103- 9910- 011П	СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ДИАМЕТРОМ 20X3/4"	2	32,19		64				
			ШТ							
93	ССЦ01- 103- 9905- 002П	ТРУБЫ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 20X2,0 ММ	5,748	27,29		157				
			М							
94	ССЦ01- 507- 3376	ТРОЙНИК ОБЖИМНОЙ ДЛЯ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	2	77,82		156				
			ШТ							
95	ССЦ01- 302- 9230- 114П	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1 ПРОХОДНОЙ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 20 ММ	5	44,39		222				
			ШТ							
96	ССЦ01- 103- 9910- 003П	ВОДРОЗЕТКА ДЛЯ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 20X3/4"	2	47,97		96				
			ШТ							
97	ТЕР- 16- 04- 004- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25 Изм. Вып. И4- И8 2014	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=98% (НР = 16 руб.) СП=56% (СП = 9 руб.)	0,02	842,95	12,4	17	16		68,91	1,38
			100М ТРУБОПРО ВОДА	792,44	1,08					
98	ССЦ01- 507- 9005- 270П	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ, ДИАМИТР 50 ММ (ИМП.)	1,996	37,69		75				
			М							
99	ССЦ01- 302- 9911- 1284П	ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ 45° ДИАМЕТР 50 ММ	2	4,16		8				
			ШТ							
100	ССЦ01- 302- 9911- 1469П	РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ С КРЫШКОЙ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	1	16,53		17				
			ШТ							
101	ТЕР- 17- 01- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25 Изм. Вып. И4- И8 2014	УСТАНОВКА МОЕК НА ДВА ОТДЕЛЕНИЯ НР=98% (НР = 34 руб.) СП=56% (СП = 20 руб.)	0,1	520,03	65,09	52	34	7	29,11	2,91
			10КОМПЛ	342,3	10,84			1		
102	ССЦ01- 301- 9400- 072П	МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ НА ДВА ОТДЕЛЕНИЯ, РАЗМЕРОМ 600X800 ММ	1	513,34		513				
			ШТ							
103	ССЦ01- 301- 9400- 093П	СИФОНЫ ДЛЯ МОЙКИ ДВУХЧАШЕЧНОЙ	1	66		66				
			ШТ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	ССЦ01- 201- 9005-007П	ПРИМЕНИТЕЛЬНО: ТУМБА ПОД МОЙКУ ОКРАШЕННАЯ	1 ШТ	606,17		606				
105	ССЦ01- 301- 9400-063П	ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ, С ДВУМЯ ЛАТУННЫМИ НАКИДНЫМИ ГАЙКАМИ 0,5 М	2 ШТ	14,02		28				
106	ТЕР- 17- 01- 002-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ НР=98% (НР = 9 руб.) СП=56% (СП = 5 руб.)	0,1 10ШТ	112,72 94,67	0,09	11	9		8,05	0,81
107	- ПРАЙС- ЛИСТ	СМЕСИТЕЛЬ ДУШЕВОЙ С ВЫДВИЖНОЙ ЛЕЙКОЙ	1 ШТ	460,46		460				
108	ТЕР- 17- 01- 008-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.И4- И8 2014	УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДНЫХ НР=98% (НР = 115 руб.) СП=56% (СП = 66 руб.)	0,1 10КОМПЛ	1304,19 1155,34	130,39 17,76	130	115	13 2	100,46	10,05
109	ССЦ01- 301- 6063	ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛИ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, ОБЪЕМОМ 100 Л, МОЩНОСТЬЮ 1,25 КВТ, РАЗМЕРАМИ 460X1070X440 ММ	1 ШТ	4854,46		4854				
110	ТЕРм- 08- 02- 390-01 Изм.Вып.И4- И8 2014	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=81% (НР = 6 руб.) СП=52% (СП = 4 руб.)	0,04 100М	260,8 189,45	15,46 0,14	10	7	1	16,29	0,65
111	ССЦ01- 503- 9801-048П	КАБЕЛЬ- КАНАЛЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ 40X16 ММ, ДЛИНА 2 М, ПРЯМЫЕ	3 ШТ	10,26		31				
112	ТЕРм- 08- 02- 399-01	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 НР=81% (НР = 2 руб.) СП=52% (СП = 1 руб.)	0,04 100М	123,27 40,48	2,39 0,16	5	2		3,52	0,14
113	ССЦ01- 501- 8437	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ, С НАРУЖНЫМ ПОКРОВОМ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, НЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ, ТУ 3521- 009- 05755714- 98, НУМ 3Х2,5 ММ2	0,0061 1000М	8855,9		54				
114	ТЕРм- 08- 02- 409-01	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ НР=81% (НР = 36 руб.) СП=52% (СП = 23 руб.)	0,16 100М	1271,25 273,7	58,39 1,74	203	44	9	23,8	3,81
115	ССЦ01- 103- 1058-001П	ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ САМОЗАТУХАЮЩЕГО ПВХ- ПЛАСТИКАТА (ГОСТ Р 50827- 95) ЛЕГКОГО ТИПА, СО СТАЛЬНОЙ ПРОТЯЖКОЙ (ЗОНДОМ), НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 16 ММ Объем: 16 * 1.02	16,32 М	3		49				
116	ТЕРм- 08- 02- 412-02	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=81% (НР = 10 руб.) СП=52% (СП = 6 руб.)	0,16 100М	382,89 77,51	4,78 0,32	61	12	1	6,74	1,08
117	ССЦ01- 501- 8437	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ, С НАРУЖНЫМ ПОКРОВОМ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, НЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ, ТУ 3521- 009- 05755714- 98, НУМ 3Х2,5 ММ2 Объем: 16 * 1.02	0,0163 1000М	8855,9		144				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	ТЕР- 46- 03- 009- 04 Изм.Вып.И4- И8 2014	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 38 СМ НР=84% (НР = 8 руб.) СП=48% (СП = 5 руб.)	0,01	2255,98	1501,77	23	8	15	67,22	0,67
			100ШТ	754,21	248,25			2		
119	ТЕРм- 08- 03- 591- 08	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=81% (НР = 5 руб.) СП=52% (СП = 3 руб.)	0,01	786,8	14,04	8	6		43,2	0,43
			100ШТ	523,58	0,63					
120	ССЦ01- 503- 9013- 019П	РОЗЕТКА СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ДВУХГНЕЗДНАЯ, ЗАЩИЩЕННАЯ IP44 EVRO	1	22,9		23				
			ШТ							

	Прямые затраты			15438	
	Материальные затраты			14473	
	Материалы, учтенные расценками			1340	
	Материалы, не учтенные расценками			13133	
	Основная зарплата			865	
	Эксплуатация машин			100	
	в тч ЗП машинистов			15	
	---Переход в цены декабря 2014 г.---				
	Заработная плата основных рабочих		13,834	11966	
	Заработная плата машинистов		13,834	208	
	Эксплуатация машин		6,531	653	
	Материалы, учтенные расценками		4,049	5426	
	Материалы, не учтенные расценками в текущих ценах		4,049	53176	
	Итого ПЗ в текущих ценах			71221	
	Накладные расходы			10694	
	Сметная прибыль			5658	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ			87573	

Раздел 4. Вывоз мусора

121	СПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,76	40,84	31				
			Т ГРУЗА						
122	СПГ- 3- 21- 1- 35	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 35 КМ	0,76	20,05	15				
			Т ГРУЗА						

	Прямые затраты			46	
	Транспортные расходы			46	
	---Переход цены декабря 2014 г.---				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Транспортировка грузов в текущих ценах		4,049		186				
		Итого ПЗ в текущих ценах				186				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ				186				

		Итого				189998				
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		3800				
		Итого без НДС				193798				
		НДС		18 %		34883,64				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				228681,64				

Составил:

Проверил:
