

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(наименование стройки)

(наименование объекта)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1**

Локальная смета

Основание:

Сметная стоимость

830075 руб.

Средства на оплату труда

190235 руб.

Нормативная трудоемкость

1337 чел. час.

Смета составлена в ценах \_\_\_\_ года

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива              | Наименование работ и затрат  | Количество и единица измерения     | Стоимость единицы, руб. |                    | Общая стоимость, руб. |              |                    | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч |        |
|-------|---|--|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|--|--------|
|       |   |  |                                    | всего                   | эксплуатации машин | всего                 | оплаты труда | эксплуатации машин | на единицу   | всего  |
|       |   |  |                                    |                         |                    |                       |              |                    |  |        |
| 1     | 2   | 3  | 4                                  | 5                       | 6                  | 7                     | 8            | 9                  | 10   | 11     |
| 1     | ТЕРр- 56- 01- 001<br>Изм.Вып.И4- И8<br>2014 | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ<br>(НР = 7842 руб.)<br>(СП = 5602 руб.) | 0,64                               | 18003,79                | 850,99             | 11522                 | 10977        | 545                | 128,73   | 82,39  |
|       |   |  | 100КОРОБ<br>ОК                     | 17152,8                 | 353,86             |                       |              |                    |  |        |
| 2     | ТЕРр- 56- 02- 002<br>Изм.Вып.И4- И8<br>2014 | СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ<br>(НР = 10720 руб.)<br>(СП = 7657 руб.)                                     | 2,472                              | 6307,23                 | 280,05             | 15591                 | 14899        | 692                | 46,11  | 113,98 |
|       |   |  | 100М2<br>ОКОННЫХ<br>ПЕРЕПЛЕТ<br>ОВ | 6027,18                 | 168,06             |                       |              |                    |  |        |
| 3     | ТЕРр- 56- 03- 002                           | СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ДЕРЕВЯННЫХ В КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ<br>(НР = 7633 руб.)<br>(СП = 5452 руб.)                      | 0,8784                             | 12413,81                |                    | 10904                 | 10904        |                    | 94,97  | 83,42  |
|       |   |  | 100М2                              | 12413,81                |                    |                       |              |                    |  |        |

| 1  | 2   | 3   | 4                                   | 5         | 6       | 7      | 8     | 9     | 10     | 11     |
|----|---|---|-------------------------------------|-----------|---------|--------|-------|-------|--------|--------|
| 4  | ТЕР- 10- 01- 034- 07<br>Изм. Вып. И4- И8<br>2014 МДС 81- 35.2004 ОП П4.7<br>Козп=1,15<br>Кэм=1,25 МДС 81- 35.2004 ПРИЛ1<br>ТБ1 П2 Козп=1,2<br>Кэм=1,2 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО- ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ТРЕХСТВОРЧАТЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ (РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ)<br>(НР = 1230 руб.)<br>(СП = 588 руб.)       | 0,0353                              | 106009,81 | 5175,83 | 3742   | 1350  | 183   | 268,19 | 9,47   |
|    |   |   | 100М2<br>ПРОЕМОВ                    | 38239,2   | 477,17  |        |       | 17    |        |        |
| 5  | ТЕР- 10- 01- 034- 08<br>Изм. Вып. И4- И8<br>2014 МДС 81- 35.2004 ОП П4.7<br>Козп=1,15<br>Кэм=1,25 МДС 81- 35.2004 ПРИЛ1<br>ТБ1 П2 Козп=1,2<br>Кэм=1,2 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО- ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ТРЕХСТВОРЧАТЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ (РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ)<br>(НР = 64751 руб.)<br>(СП = 30937 руб.) | 2,4365                              | 79546,19  | 4561,41 | 193814 | 71510 | 11114 | 205,84 | 501,53 |
|    |   |   | 100М2<br>ПРОЕМОВ                    | 29349,44  | 178,86  |        |       | 436   |        |        |
| 6  | ТЕР- 10- 01- 031- 01<br>Изм. Вып. И4- И8<br>2014 МДС 81- 35.2004 ОП П4.7<br>Козп=1,15<br>Кэм=1,25   | ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПЕРЕПЛЕТЫ ОДИНАРНЫЕ ГЛУХИЕ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 5 М2 (РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ)<br>(НР = 12774 руб.)<br>(СП = 6103 руб.)  | 0,471                               | 52921,15  | 3703,69 | 24926  | 13888 | 1744  | 209,33 | 98,6   |
|    |   |   | 100М2<br>ПРОЕМОВ                    | 29484,66  | 648,06  |        |       | 305   |        |        |
| 7  | - ПРАЙС- ЛИСТ   | Брус доборный пластиковый толщ. 120мм   | 172                                 | 200       |         | 34400  |       |       |        |        |
|    |   |   | М                                   |           |         |        |       |       |        |        |
| 8  | - ПРАЙС- ЛИСТ   | Брус доборный пластиковый толщ. 45мм  | 24                                  | 75        |         | 1800   |       |       |        |        |
|    |   |   | М                                   |           |         |        |       |       |        |        |
| 9  | ТЕР- 10- 01- 035- 03<br>Изм. Вып. И4- И8<br>2014 МДС 81- 35.2004 ОП П4.7<br>Козп=1,15<br>Кэм=1,25 МДС 81- 35.2004 ПРИЛ1<br>ТБ1 П2 Козп=1,2<br>Кэм=1,2 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ СВЫШЕ 0,51 М (РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) (В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ И ДР. ПРЕДМЕТОВ)<br>(НР = 5784 руб.)<br>(СП = 2764 руб.)  | 1,56                                | 40516,93  | 368,15  | 63206  | 6397  | 574   | 29,5   | 46,03  |
|    |   |   | 100П М                              | 4100,59   | 19,01   |        |       | 30    |        |        |
| 10 | - ПРАЙС- ЛИСТ   | ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ПВХ, ШИРИНОЙ 700 ММ  | 156                                 | 75        |         | 11700  |       |       |        |        |
|    |   |   | М                                   |           |         |        |       |       |        |        |
| 11 | ТЕР- 15- 02- 031- 01<br>Изм. Вып. И4- И8<br>2014 МДС 81- 35.2004 ОП П4.7<br>Козп=1,15<br>Кэм=1,25   | ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ (РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ)<br>(НР = 38616 руб.)<br>(СП = 17860 руб.)  | 1,34                                | 52809,63  | 775,38  | 70765  | 47646 | 1039  | 234,67 | 314,46 |
|    |   |   | 100М2<br>ОШТУКАТУ<br>РИВАЕМО<br>И П | 35556,95  | 465,33  |        |       | 624   |        |        |
| 12 | ТЕР- 58- 20- 001<br>Изм. Вып. И4- И8<br>2014  | СМЕНА ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ (ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ОТЛИВОВ, КАРНИЗОВ) ШИРИНОЙ ДО 0,4 М<br>(НР = 6554 руб.)<br>(СП = 4800 руб.)  | 1,6                                 | 12503,82  | 54      | 20006  | 9208  | 86    | 41,41  | 66,26  |
|    |   |   | 100М                                | 5755,21   | 14,41   |        |       | 23    |        |        |
| 13 | ТЕР- 15- 04- 001-   | ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ КЛЕЕВАЯ ПРОСТАЯ (РЕМОНТНО-   | 1,34                                | 1339,9    | 31,81   | 1795   | 1377  | 43    | 7,21   | 9,66   |

| 1  | 2  | 3                                  | 4       | 5    | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|--|------------------------------------|---------|------|---|---|---|---|----|----|
| 01<br>Изм. Вып. И4- И8<br>2014 НДС 81-<br>35.2004 ОП П4.7<br>Козп=1,15<br>Кэм=1,25 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ)<br>(НР = 1104 руб.)<br>(СП = 511 руб.) | 100М2<br>ОКРАШИВ<br>АЕМОЙ<br>ПОВЕР | 1028,15 | 2,33 |   |   |   | 3 |    |    |

|  |                                  |  |  |  |      |        |  |  |  |  |
|--|----------------------------------|--|--|--|------|--------|--|--|--|--|
|  | Прямые затраты                   |  |  |  |      | 464171 |  |  |  |  |
|  | Материальные затраты             |  |  |  |      | 259995 |  |  |  |  |
|  | Материалы учтенные расценками    |  |  |  |      | 212095 |  |  |  |  |
|  | Материалы не учтенные расценками |  |  |  |      | 47900  |  |  |  |  |
|  | Основная зарплата                |  |  |  |      | 188156 |  |  |  |  |
|  | Эксплуатация машин               |  |  |  |      | 16020  |  |  |  |  |
|  | в тч ЗП машинистов               |  |  |  |      | 2079   |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы                |  |  |  |      | 157008 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль                  |  |  |  |      | 82274  |  |  |  |  |
|  | Итого                            |  |  |  |      | 703453 |  |  |  |  |
|  | Итого без НДС                    |  |  |  |      | 703453 |  |  |  |  |
|  | НДС                              |  |  |  | 18 % | 126622 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ                   |  |  |  |      | 830075 |  |  |  |  |

Составил:

\_\_\_\_\_

Проверил:

\_\_\_\_\_