

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2015 г.

" _____ " _____ 2015 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонтные работы в здании института цитологии
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 694,999 тыс. руб.
 строительных работ _____ 491,435 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 83,334 тыс. руб.
 прочих _____ 14,213 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 0,000 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 1116,4 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2015 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Новый Раздел																
1	ФЕР46-04-012-01 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (231,92 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ (246,72 руб.) СП (118,43 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (246,72 руб.)	100 м2	0,095479 1,192*2,67*3/100	1767,24	1525,29	241,95	89,78	168,73	145,63	23,1	8,57	188,54	18	7,74	0,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ФЕР10-01-034-06 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (225,2 руб.): 100%=118%*0,85 от ФОТ (225,2 руб.) СП (96,84 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (225,2 руб.)	100 м2 проемов	0,095479	10460,14	1464,63	511,53	9,58	998,72	139,84	48,84	0,91	167,58	16	0,83	0,08
3	цена пост	Оконные блоки из ПВХ профиля	шт	3	13909,09				41727,27							
4	ФЕР10-01-035-03 Изм. Пр. Минрегион а №81 от 27.02.10	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (27,31 руб.): 100%=118%*0,85 от ФОТ (27,31 руб.) СП (11,74 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (27,31 руб.)	100 п.м	0,081 2,7*3/100	6522,05	209,73	35,43	1,01	528,29	16,99	2,87	0,08	24,59	1,99	0,09	0,01
5	ФСЦ-101-2913	Доски подоконные ПВХ, шириной: 900 мм	м	8,1 2,7*3	440,12				3564,97							
6	ФЕРр58-20-1 В ред. пр. № 207 Минрегион а РФ	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (32,6 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ (45,91 руб.) СП (23,87 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (45,91 руб.)	100 м	0,081 2,7*3/100	455,27	353,23	5,99	0,93	36,88	28,61	0,49	0,08	41,41	3,35	0,08	0,01
7	цена пост	Отлив крашенный	шт	3	351,7				1055,1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
8	ФЕРр61-1-11 В ред. пр. № 207 Минрегион а РФ	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ПС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (281,69 руб.): 67%=79%*0,85 от ФОТ (420,43 руб.) СП (168,17 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (420,43 руб.)	100 м2 поверхности	0,19 19/100	24656,12	1352,02	45,97	31	4684,66	256,88	8,73	5,89	130,63	24,82	3,01	0,57	
9	ФЕР15-04-025-08 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: оконных откосов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ПС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (143,99 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (161,79 руб.) СП (59,86 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (161,79 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,19 19/100	2078,65	532,06	12,38	0,15	394,94	101,09	2,35	0,03	58,66	11,15	0,01		
10	ФСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ПС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (4,38 руб.): 100% от ФОТ (4,38 руб.) СП (2,63 руб.): 60% от ФОТ (4,38 руб.)	тонна	0,66	32,93	4,15	28,78		21,73	2,74	18,99		0,58	0,38			
11	ФСЦП310-2010-1	Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,547 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ПС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 тонна	0,66	23,32		23,32		15,39		15,39						
Итого по разделу 1 Новый Раздел :																	
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.									73893,08					121,1		2,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по позициям, введенным в текущих ценах									46347,34							
Итого									120240,42					121,1		2,25
Итого по разделу 1 Новый Раздел									120240,42					121,1		2,25
Раздел 2. Демонтажные работы																
12	ФЕРр63-7-5 В ред. пр. № 207 Минрегион а РФ	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (663,7 руб.): 77% от ФОТ (861,95 руб.) СП (430,98 руб.): 50% от ФОТ (861,95 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,89 89/100	748,3	584,74	163,56	20,56	665,99	520,42	145,57	18,3	74,3	66,13	1,99	1,77
13	ФЕРр57-2-3 В ред. пр. № 207 Минрегион а РФ	Разборка покрытий полов: из керамических плиток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (224,31 руб.): 80% от ФОТ (280,39 руб.) СП (190,67 руб.): 68% от ФОТ (280,39 руб.)	100 м2 покрытия	0,286 28,6/100	641	595,99	45,01	16,7	183,33	170,46	12,87	4,78	69,87	19,98	1,44	0,41
14	ФЕРр68-12-5 В ред. пр. № 207 Минрегион а РФ	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (20,47 руб.): 104% от ФОТ (19,68 руб.) СП (11,81 руб.): 60% от ФОТ (19,68 руб.)	100 м3 конструкций	0,0143 28,6*0,05/100	2556,57	628,75	1927,82	231,52	36,56	8,99	27,57	3,31	77,72	1,11	16,85	0,24
15	ФЕРр65-30-8 В ред. пр. № 207 Минрегион а РФ	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (199,84 руб.): 74% от ФОТ (270,05 руб.) СП (135,03 руб.): 50% от ФОТ (270,05 руб.)	100 м2 поверхности воздуховодов	0,48 48/100	366,36	342,91	23,45	8,7	175,85	164,6	11,25	4,18	40,2	19,3	0,75	0,36
16	ФЕРр67-8-1 В ред. пр. № 207 Минрегион а РФ	Смена светильников: с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (104,95 руб.): 85% от ФОТ (123,47 руб.) СП (80,26 руб.): 65% от ФОТ (123,47 руб.)	100 шт.	0,09 9/100	6836,08	857,14	0,94	0,35	615,25	77,14	0,08	0,03	89,1	8,02	0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ФЕРр65-1-1 В ред. пр. № 207 Минрегион а РФ	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (109,56 руб.): 74% от ФОТ (148,06 руб.) СП (74,03 руб.): 50% от ФОТ (148,06 руб.)	100 м трубопро вода	0,32 32/100	328,71	288,02	7,09	1,16	105,19	92,17	2,27	0,37	34,66	11,09	0,1	0,03
18	ФЕРр65-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегион а РФ	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (27,65 руб.): 74% от ФОТ (37,36 руб.) СП (18,68 руб.): 50% от ФОТ (37,36 руб.)	100 м трубопро вода с фасонны ми частями	0,04 4/100	587,05	582,05	5	1,86	23,48	23,28	0,2	0,07	68,8	2,75	0,16	0,01
19	ФЕРр65-4-3 В ред. пр. № 207 Минрегион а РФ	Демонтаж: моек ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (10,46 руб.): 74% от ФОТ (14,14 руб.) СП (7,07 руб.): 50% от ФОТ (14,14 руб.)	100 приборо в	0,01 1/100	899,88	875,18	24,7	9,16	9	8,75	0,25	0,09	102,6	1,03	0,79	0,01
20	ФЕР46-04-012-03 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (79,34 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ (84,4 руб.) СП (40,51 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (84,4 руб.)	100 м2	0,0567 0,9*2,1*3/100	1082,58	840,63	241,95	89,78	61,38	47,66	13,72	5,09	103,91	5,89	7,74	0,44
21	ФЕР46-02-009-02 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Отбивка штукатурки с поверхностей: откосов дверных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (14,46 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ (15,38 руб.) СП (7,38 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (15,38 руб.)	100 м2	0,054 1,8*3/100	178	178			9,61	9,61			22,82	1,23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ФЕРм08-03-572-07 В ред. пр. № 321 Минрегион а РФ	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700x1100 мм демонтаж КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ПС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (47,21 руб.): 95% от ФОТ (49,69 руб.) СП (32,3 руб.): 65% от ФОТ (49,69 руб.)	1 шт.	2	46,16	13,87	32,29	1,66	92,32	27,74	64,58	3,32	1,4	2,8	0,12	0,24
23	ФЕР09-03-014-01 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Демонтаж металлоконструкций КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ПС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (43,54 руб.): 90% от ФОТ (48,38 руб.) СП (34,83 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ (48,38 руб.)	1 т конструкций	0,1	515,13	276,54	238,59	25,88	51,51	27,65	23,86	2,59	31,64	3,16	1,91	0,19
24	ФЕРр65-19-1 В ред. пр. № 207 Минрегион а РФ	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ПС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (21,11 руб.): 74% от ФОТ (28,53 руб.) СП (14,27 руб.): 50% от ФОТ (28,53 руб.)	100 шт.	0,02 2/100	935,72	865,7	70,02	25,98	18,71	17,31	1,4	0,52	110	2,2	2,24	0,04
25	ФЕРр65-1-2 В ред. пр. № 207 Минрегион а РФ	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ПС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (44,76 руб.): 74% от ФОТ (60,48 руб.) СП (30,24 руб.): 50% от ФОТ (60,48 руб.)	100 м трубопровода	0,076 7,6/100	565,51	495,44	12,15	1,97	42,98	37,65	0,92	0,15	59,62	4,53	0,17	0,01
26	ФСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ПС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (99,6 руб.): 100% от ФОТ (99,6 руб.) СП (59,76 руб.): 60% от ФОТ (99,6 руб.)	тонна	15	32,93	4,15	28,78		493,95	62,25	431,7		0,58	8,7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ФСЦП310-3010-1	<p>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i></p> <p><i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i></p> <p><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i></p> <p><i>1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие</i></p> <p><i>СМР=8,43</i></p> <p><i>НР 0% от ФОТ</i></p> <p><i>СП 0% от ФОТ</i></p>	1 тонна	15	13,01		13,01		195,15		195,15					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									2780,26	1295,68	931,39	42,8		157,92		3,75
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,6; ЭМ=1,6; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6 (Поз. 12-15, 17-19, 24-25, 20-21, 23, 26-27, 16, 22))									4116,49	2073,08	1490,22	68,48		252,68		5,99
Накладные расходы									1710,95							
Сметная прибыль									1167,82							
Итого по разделу 2 Демонтажные работы :																
Итого Строительные работы									49916,14					235,37		5,61
Итого Монтажные работы									9053,9					17,31		0,38
Итого									58970,04					252,68		5,99
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									553,19							
Машины и механизмы									1490,22							
ФОТ									2141,56							
Накладные расходы									1710,95							
Сметная прибыль									1167,82							
Итого по разделу 2 Демонтажные работы									58970,04					252,68		5,99
Раздел 3. Электромонтажные работы																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ФЕРм08-03-572-05 В ред. пр. № 321 Минрегион а РФ	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700x1100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (59,4 руб.): 95% от ФОТ (62,53 руб.) СП (40,64 руб.): 65% от ФОТ (62,53 руб.)	1 шт.	1	477,02	34,62	90,29	4,46	477,02	34,62	90,29	4,46	3,49	3,49	0,33	0,33
29	прайс	Щит ГРЩ	шт	1	5741				5741							
30	ФЕРм08-03-575-01 В ред. пр. № 321 Минрегион а РФ	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (151,98 руб.): 95% от ФОТ (159,98 руб.) СП (103,99 руб.): 65% от ФОТ (159,98 руб.)	1 шт.	9	11,51	11,11			103,59	99,99			1,12	10,08		
31	прайс	УЗО ИЕК ВД1-63 4Р 63А 30МА	шт	1	907,63				907,63							
32	прайс	Автомат одноп. 16А ИЭК	шт	7	67,8				474,6							
33	прайс	Динрейка	м	0,5	107,65				53,83							
34	ФЕРм08-02-413-04 В ред. пр. № 321 Минрегион а РФ прим	Провод, количество проводов в резинокбитумной трубке: до 3, сечение провода до 16 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (244,44 руб.): 95% от ФОТ (257,31 руб.) СП (167,25 руб.): 65% от ФОТ (257,31 руб.)	100 м	0,5 50/100	1504,03	316,78	87,1	4,86	752,02	158,39	43,55	2,43	33,7	16,85	0,36	0,18
35	прайс	Труба гофрированная ПВХ d16мм с протяжкой (100м)		50	3,64				182							
36	ФСЦ-501-8191	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,05 50/1000	26981,71				1349,09							
37	ФЕРм08-02-413-03 В ред. пр. № 321 Минрегион а РФ	Провод, количество проводов в резинокбитумной трубке: до 3, сечение провода до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (170,15 руб.): 95% от ФОТ (179,1 руб.) СП (116,42 руб.): 65% от ФОТ (179,1 руб.)	100 м трубок	0,5 50/100	1357,45	220,9	53,23	2,97	678,73	110,45	26,62	1,49	23,5	11,75	0,22	0,11
38	прайс	Труба гофрированная ПВХ d16мм с протяжкой (100м)		50	3,64				182							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	ФСЦ-501-8190	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,05 50/1000	20164,85				1008,24							
40	ФЕРм08-03-594-17 В ред. пр. № 321 Минрегион а РФ	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (315,87 руб.): 95% от ФОТ (332,49 руб.) СП (216,12 руб.): 65% от ФОТ (332,49 руб.)	100 шт.	0,09 9/100	3860,8	1626,88	2150	682,11	347,47	146,42	193,5	61,39	164	14,76	58,55	5,27
41	прайс	Светодиодный светильник "Персей" 600*600	шт	9	1730				15570							
42	ФЕРм08-03-591-02 В ред. пр. № 321 Минрегион а РФ	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (4,86 руб.): 95% от ФОТ (5,12 руб.) СП (3,33 руб.): 65% от ФОТ (5,12 руб.)	100 шт.	0,01 1/100	365,33	319,42	9,68	0,54	3,65	3,19	0,1	0,01	32,2	0,32	0,04	
43	прайс	Выключатель одноклавишный	шт	1	79				79							
44	ФЕРм08-03-591-08 В ред. пр. № 321 Минрегион а РФ	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (176,11 руб.): 95% от ФОТ (185,38 руб.) СП (120,5 руб.): 65% от ФОТ (185,38 руб.)	100 шт.	0,27 27/100	788,01	428,54	22,16	0,54	212,76	115,71	5,98	0,15	43,2	11,66	0,04	0,01
45	прайс	Розетка неутопленного типа при скрытой проводке	шт	27	91				2457							
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы :																
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.									42854,66					110,26		9,44
Итого по позициям, введенным в текущих ценах									28004,39							
Итого									70859,05					110,26		9,44
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы									70859,05					110,26		9,44
Раздел 4. Сантехнические работы																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	ФЕР17-01-005-04 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Установка раковин КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (20,58 руб.): 128% от ФОТ (16,08 руб.) СП (11,42 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (16,08 руб.)	10 КОМПЛ.	0,1	1225,99	99,45	18,48	1,01	122,6	9,95	1,85	0,1	10,34	1,03	0,09	0,01
47	ФЕР17-01-002-03 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Установка смесителей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (15,85 руб.): 128% от ФОТ (12,38 руб.) СП (8,79 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (12,38 руб.)	10 шт.	0,1	1523,12	77,44	0,25		152,31	7,74	0,03		8,05	0,81		
48	ФЕР16-03-002-02 Изм. Пр. Минрегион а №81 от 27.02.10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (805,81 руб.): 128% от ФОТ (629,54 руб.) СП (446,97 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (629,54 руб.)	100 м трубопро вода	0,34 34/100	3343,05	1156,07	59,95	1,19	1136,64	393,06	20,38	0,4	118,45	40,27	0,09	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	ФЕР16-03-002-03 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (180,12 руб.): 128% от ФОТ (140,72 руб.) СП (99,91 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (140,72 руб.)	100 м трубопровода	0,076 7,6/100	4075,67	1156,07	60,78	1,19	309,75	87,86	4,62	0,09	118,45	9	0,09	0,01
50	ФЕР18-03-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка радиаторов: стальных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (31,33 руб.): 128% от ФОТ (24,48 руб.) СП (17,38 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (24,48 руб.)	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,022 2,2/100	18872,14	676,69	290,86	18,76	415,19	14,89	6,4	0,41	75,44	1,66	1,6	0,04
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									2136,49	513,5	33,28	1	52,77			0,09
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (З. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,6; ЭМ=1,6; ЗПМ=1,6; ТЗ=1,6; ТЗМ=1,6 (Поз. 46-50))									2464,56	821,6	53,25	1,6	84,43			0,14
Накладные расходы									1053,7							
Сметная прибыль									584,47							
Итого по разделу 4 Сантехнические работы :																
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо №6056-ИП/08 от 17.03.11)									4102,73				84,43			0,14
Итого									4102,73				84,43			0,14
Всего с учетом "Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43"									34586,01				84,43			0,14
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									1589,71							
Машины и механизмы									53,25							
ФОТ									823,2							
Накладные расходы									1053,7							
Сметная прибыль									584,47							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 4 Сантехнические работы									34586,01					84,43		0,14
Раздел 5. Общестроительные работы																
51	ФЕР15-02-019-03 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (724,46 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (814 руб.) СП (301,18 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (814 руб.)</i>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,89 <i>89/100</i>	3010,96	547,8	36,61	23,83	2679,75	487,54	32,58	21,21	59,67	53,11	2,34	2,08
52	ФСЦ-101-1944	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,013	18994,96				246,93							
53	ФЕР15-04-006-03 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (92,02 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (103,39 руб.) СП (38,25 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (103,39 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,89 <i>89/100</i>	74,12	72,46	1,48	0,15	65,97	64,49	1,32	0,13	7,53	6,7	0,01	0,01
54	ТСЦ-101-1944	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,01157 <i>0,013*0,89</i>	18994,96				219,77							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	ФЕР15-04-027-05 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ПС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (166,37 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (186,93 руб.) СП (69,16 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (186,93 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,89 89/100	537,33	131,12	3,66	0,15	478,22	116,7	3,26	0,13	13,79	12,27	0,01	0,01
56	ФЕР15-04-026-06 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Высококачественная окраска масляным алкидными составами по штукатурке: стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ПС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (1127,78 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (1267,17 руб.) СП (468,85 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (1267,17 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,89 89/100	2589,98	889,57	16,04	0,29	2305,08	791,72	14,28	0,26	92,47	82,3	0,03	0,03
57	ФЕР15-01-047-15 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ПС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (426,91 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (479,67 руб.) СП (177,48 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (479,67 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,268 26,8/100	6984,78	1107,59	541,79	11,03	1871,92	296,83	145,2	2,96	117,83	31,58	0,95	0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	ФЕР11-01-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ПС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (199,99 руб.): 123% от ФОТ (162,59 руб.) СП (104,06 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (162,59 руб.)	100 м2 стяжки	0,268 26,8/100	1543,14	360,77	55,3	18,41	413,56	96,69	14,82	4,93	45,44	12,18	1,59	0,43
59	ФЕР11-01-011-02 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; коэф. на толщину слоя ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ПС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (80,33 руб.): 123% от ФОТ (65,31 руб.) СП (41,8 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (65,31 руб.)	100 м2 стяжки	0,268 26,8/100	5876,91	91,31	193	61	1575,01	24,47	51,72	16,35	11,5	3,08	5,25	1,41
60	ФЕР27-06-009-01 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ПС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (7,95 руб.): 142% от ФОТ (5,6 руб.) СП (4,54 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (5,6 руб.)	1000 м2 покрытия	0,0268 26,8/1000	149,25	129,65	19,6	1,19	4	3,47	0,53	0,03	14,29	0,38	0,09	
61	прайс	Сетка сварная 100*50 д=5мм	м2	26,8	82,51				2211,27							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
62	ФЕР11-01-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Устройство ровнителя пола КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (199,99 руб.): 123% от ФОТ (162,59 руб.) СП (104,06 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (162,59 руб.)	100 м2 СТЯЖКИ	0,268 26,8/100	1543,14	360,77	55,3	18,41	413,56	96,69	14,82	4,93	45,44	12,18	1,59	0,43
63	ТСЦ-402-0005 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43	м3	-0,5467	531,42				-290,53							
64	прайс	Ceresit CN 178 СМЕСЬ ЛЕГКОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ 5-80ММ (25КГ	кг	1018,4 1,9*26,8*20	15,55				15836,12							
65	ФЕР11-01-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ прим	Устройство ровнителя пола финишного КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (199,99 руб.): 123% от ФОТ (162,59 руб.) СП (104,06 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (162,59 руб.)	100 м2 СТЯЖКИ	0,268 26,8/100	1543,14	360,77	55,3	18,41	413,56	96,69	14,82	4,93	45,44	12,18	1,59	0,43
66	ТСЦ-402-0005 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43	м3	-0,5467	531,42				-290,53							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
67	прайс	Ceresit CN 68 ТОНКОСЛОЙНАЯ САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ СМЕСЬ 1-15 ММ (25КГ)	кг	428,8 26,8*1,6*10	15,52				6654,98							
68	ФЕР11-01-036-04 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (160,92 руб.): 123% от ФОТ (130,83 руб.) СП (83,73 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (130,83 руб.)	100 м2 покрытия	0,268 26,8/100	7371,48	300,17	88,11	4,93	1975,56	80,45	23,61	1,32	36,12	9,68	0,43	0,12
69	ТСЦ-101-0562 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43	м2	-27,34	60,41				-1651,61							
70	прайс	Tarkett Alliance Ultra 102	м2	27,34	583,05				15940,59							
71	ФЕР11-01-040-03 Изм. Пр. Минрегион а №509 от 23.11.10	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (35,98 руб.): 123% от ФОТ (29,25 руб.) СП (18,72 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (29,25 руб.)	100 м плинтуса	0,26	1441,63	70,31	14,05		374,82	18,28	3,65		7,66	1,99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
72	ФЕР10-01-039-01 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (117,25 руб.): 100%=118%*0,85 от ФОТ (117,25 руб.) СП (50,42 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (117,25 руб.)	100 м2 проемов	0,0567 2,1*0,9*3/100	25488,05	1100,88	1562,86	191,54	1445,17	62,42	88,61	10,86	119,92	6,8	14,19	0,8
73	ФСЦ-101-0887	Скобяные изделия для блоков входных однопольных	компл	3	447,47				1342,41							
74	ФЕРр53-20-4 В ред. пр. № 207 Минрегион а РФ прим	Кладка отдельных участков из газобетона: внутренних стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (81,46 руб.): 86% от ФОТ (94,72 руб.) СП (66,3 руб.): 70% от ФОТ (94,72 руб.)	100 м3 кладки	0,009639 2,1*0,9*0,51/100	91366,22	5614,6	3369,6	526,5	880,68	54,12	32,48	5,08	670	6,46	39	0,38
75	ТСЦ-403-0207	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса: 600 кг/м3, класс В 3,5	м3	1	3439,32				3439,32							
76	ТСЦ-404-0005 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43	1000 шт.	-0,3856	2122,9				-818,59							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
77	ФЕР15-02-019-05 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г.-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (49,2 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ (55,28 руб.) СП (20,45 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (55,28 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,033 11*0,3/100	5369,05	1004,41	66,91	42,41	177,18	33,15	2,21	1,4	105,62	3,49	4,16	0,14
78	прайс	Угол ПВХ, уголок пластиковый	м	11,4	6,9				78,66							
Итого по разделу 5 Общестроительные работы :																
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.									160229,01					407,01		10,43
Итого по позициям, введенным в текущих ценах									45970,05							
Итого									206199,06					407,01		10,43
Итого по разделу 5 Общестроительные работы									206199,06					407,01		10,43
Раздел 6. Кондиционирование (монтаж кондиционера)																
79	ФЕРр69-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегион а РФ	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г.-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (2,33 руб.): 78% от ФОТ (2,99 руб.) СП (1,5 руб.): 50% от ФОТ (2,99 руб.)	100 отверстий	0,04	57,11	46,83	10,28		2,28	1,87	0,41		5,49	0,22		
80	ФЕРр69-2-2 В ред. пр. № 207 Минрегион а РФ	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: коэф. на толщину стены ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г.-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (11,25 руб.): 78% от ФОТ (14,42 руб.) СП (7,21 руб.): 50% от ФОТ (14,42 руб.)	100 отверстий	0,04	274,6	225,2	49,4		10,98	9,01	1,97		26,4	1,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
81	ФЕРр69-2-3 В ред. пр. № 207 Минрегион а РФ	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (2,7 руб.): 78% от ФОТ (3,46 руб.) СП (1,73 руб.): 50% от ФОТ (3,46 руб.)	100 отверстий	0,04	65,63	53,82	11,81		2,63	2,16	0,47		6,31	0,25		
82	ФЕР46-03-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (33,29 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ (35,41 руб.) СП (17 руб.): 48%=70%*(0.85*0,8) от ФОТ (35,41 руб.)	100 м борозд	0,12 12/100	562,04	143,58	418,46	40,84	67,44	17,23	50,21	4,9	15,64	1,88	4,06	0,49
83	ФЕРм12-01-105-02 В ред. пр. № 321 Минрегион а РФ	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 28 мм(фреонопровод) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (41,73 руб.): 80% от ФОТ (52,16 руб.) СП (31,3 руб.): 60% от ФОТ (52,16 руб.)	100 м	0,03 3/100	1350,82	1077,44	146,75	9,45	40,52	32,32	4,4	0,28	112	3,36	0,83	0,02
84	прайс	Труба медная3/8" фреоновая	м	3	95,16				285,48							
85	ФЕР16-04-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Прокладка дренажного трубопровода)-прим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (211,81 руб.): 128% от ФОТ (165,48 руб.) СП (117,49 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ (165,48 руб.)	100 м трубопровода	0,05 5/100	3753,4	1887,18	1362,19	181,17	187,67	94,36	68,11	9,06	190,24	9,51	13,42	0,67
86	прайс	HL21 Капельная воронка с гидрозатвором	шт	1	1085,86				1085,86							
87	ФЕРм08-02-412-03 Изм. Прик. Минрег. от 21.12.10 №747	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (22,64 руб.): 95% от ФОТ (23,83 руб.) СП (15,49 руб.): 65% от ФОТ (23,83 руб.)	100 м	0,2 20/100	307,53	73,88	9,68	0,54	61,51	14,78	1,94	0,11	7,86	1,57	0,04	0,01
88	прайс	Кабель ВВГ 3*2,5	м	20	26,48				529,6							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
89	прайс	Труба гофрированная ПВХ d16мм с протяжкой (100м)		20	3,64				72,8							
90	ФЕРм08-03-575-01 В ред. пр. № 321 Минрегион а РФ	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (16,89 руб.): 95% от ФОТ (17,78 руб.) СП (11,56 руб.): 65% от ФОТ (17,78 руб.)	1 шт.	1	11,51	11,11			11,51	11,11			1,12	1,12		
91	прайс	Выключатели автоматические:АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ-25А	шт	1	72,22				72,22							
92	ФЕР20-06-013-01 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Установка наружного блока прим КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (386,53 руб.): 128% от ФОТ (301,98 руб.) СП (214,41 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (301,98 руб.)	10 блоков	0,1	3063,6	1844,98	925,41	42,36	306,36	184,5	92,54	4,24	191,79	19,18	3,14	0,31
93	ФЕР20-06-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Установка внутреннего блока прим КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (44,4 руб.): 128% от ФОТ (34,69 руб.) СП (24,63 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (34,69 руб.)	10	0,1	240,23	216,75	21,79		24,02	21,68	2,18		21,85	2,19		
94	цена пост	Кондиционер General ASH12U	шт	1	36864,41				36864,41							
95	ФЕРп03-01-070-08 В ред. пр. № 321 Минрегион а РФ	Кондиционер местный автономный шкафного типа со встроенной холодильной машиной, номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс. м3/ч: свыше 8 тыс. м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) до 5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (534,59 руб.): 65% от ФОТ (822,45 руб.) СП (328,98 руб.): 40% от ФОТ (822,45 руб.)	1 кондиционер	1	514,03	514,03			514,03	514,03			38	38		
Итого по разделу 6 Кондиционирование (монтаж кондиционера) :																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого Строительные работы									54857,9					54,87		2,35
Итого Монтажные работы									3420,4					9,68		0,05
Итого Прочие затраты									14213,15					60,8		
Итого									72491,45					125,35		2,4
Итого по разделу 6 Кондиционирование (монтаж кондиционера)									72491,45					125,35		2,4
Раздел 7. Приточная установка																
96	ФЕР46-03-009-02 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260x260 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (9,74 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ (10,36 руб.) СП (4,97 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (10,36 руб.)	100 шт.	0,01	2120,89	489,29	1631,6	159,25	21,21	4,89	16,32	1,59	53,3	0,53	15,83	0,16
97	ФЕР20-03-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Монтаж приточной установки iFresh 40/80/120v3 массой: до 0,05 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (131,78 руб.): 128% от ФОТ (102,95 руб.) СП (73,09 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ (102,95 руб.)	шт	1	86,6	64,16	8,34	0,18	86,6	64,16	8,34	0,18	7,52	7,52	0,01	0,01
98	цена пост	Приточная установка iFresh 40/80/120v3	шт	1	21101,7				21101,7							
99	ФЕР20-02-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г-объекты здравоохранения-прочие СМР=8,43 НР (30,86 руб.): 128% от ФОТ (24,11 руб.) СП (17,12 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ (24,11 руб.)	1 решетка	1	22,12	15,07	2,96		22,12	15,07	2,96		1,68	1,68		
100	цена пост	Вытяжная решетка AMP	шт	1	618				618							
Итого по разделу 7 Приточная установка :																
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.									3915,99					15,57		0,28
Итого по позициям, введенным в текущих ценах									21719,7							
Итого									25635,69					15,57		0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 7 Приточная установка									25635,69					15,57		0,28
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									491435,14					918,35		21,07
Итого Монтажные работы									83333,61					137,25		9,87
Итого Прочие затраты									14213,15					60,8		
Итого									588981,9					1116,4		30,94
НДС 18%									106016,74							
ВСЕГО по смете									694998,64					1116,4		30,94