

Наименование стройки: **Устройство фундаментов**

Объект:

**Локальная смета**  
**Локальная смета**

Наименование объекта: **Устройство фундаментов**

Основание:

Составлена в ценах ТСН-2001, строительство август 2015 года

Сметная стоимость 69,02  
Нормативная трудоемкость 31,33  
Сметная заработная плата 7,40

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты тру чел.-ч., не зс Ма
				Всего	Экспл. Машин	Всего	зар.платы	Экспл. Машин	
				Основной зар.платы	в т.ч. Зарплаты				в т.ч. Зарплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Раздел: Земляные работы**

**Итого по разделу: Земляные работы** **0,00**    **0,00**    **0,00**  
**0,00**

**Раздел: Фундамент**

1	3.8-1-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	15	24,35	15,17	4 114,69	2 095,23	1 955,99	0,78
		м3		8,12	3,78			975,37	0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт	3.8-1-1						
		Коэфф. к ОЗП	16,43						
		Коэфф. к эксплуатации машин	8,21						
		Коэфф. к материалам	3,98						
		Коэфф. к ЗПМ	16,43						
1,1	1.1-1-3709	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 1 КЛАССА, КРУПНЫЙ	16,5	101,74	0,00	12 577,58	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00			0,00	0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт	1.1-1-3709						
		Коэфф. к материалам	7,47						
2	3.8-1-2	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	10	25,93	16,02	2 941,77	1 522,40	1 377,06	0,85
		м3		8,85	4,05			696,69	0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт	3.8-1-2						
		Коэфф. к ОЗП	16,43						
		Коэфф. к эксплуатации машин	8,21						
		Коэфф. к материалам	3,98						
		Коэфф. к ЗПМ	16,43						
2,1	1.1-1-1518	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, МАРКА 300-200, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ	11,5	197,51	0,00	14 124,71	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00			0,00	0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт	1.1-1-1518						
		Коэфф. к материалам	6,2						
3	3.8-2-2	ОКЛЕЕЧНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ В 1 СЛОЙ	0,68	314,98	112,60	2 678,39	1 838,38	698,25	14,30
		100 м2		157,16	23,41			273,84	0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт	3.8-2-2						
		Коэфф. к ОЗП	16,43						
		Коэфф. к эксплуатации машин	8,71						
		Коэфф. к материалам	4,61						
		Коэфф. к ЗПМ	16,43						
3,1	1.3-2-5	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 100	1,7	451,14	0,00	4 586,29	0,00	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00			0,00	0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт	1.3-2-5						
		Коэфф. к материалам	5,98						
3,2	1.1-1-294	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ, МАРКА 'ИЗОПЛАСТ К (ЭКП-5,0)'	74,8	56,60	0,00	11 854,30	0,00	0,00	0,00
		м2		0,00	0,00			0,00	0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт	1.1-1-294						
		Коэфф. к материалам	2,8						
3,3	1.1-1-613	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ, МАРКА МБ-50, БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ	0,1496	11 626,84	0,00	5 687,76	0,00	0,00	0,00
		т		0,00	0,00			0,00	0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт	1.1-1-613						
		Коэфф. к материалам	3,27						
		<b>Итого по разделу: Фундамент</b>				<b>58 565,49</b>	<b>5 456,01</b>	<b>4 031,30</b>	<b>1 945,90</b>
		<b>Итого по локальной смете:</b>				<b>58 565,49</b>	<b>5 456,01</b>	<b>4 031,30</b>	<b>1 945,90</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

**Итого по смете: Устройство фундаментов**

**58 565,49**

**5 456,01**

**4 031,30**

**1 945,90**

Составил \_\_\_\_\_

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Проверил \_\_\_\_\_

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

тыс.руб
чел.-ч
тыс.руб
да рабочих, няных обл.
шин
машины
всего
11

0,00  
0,00

12,25  
0,00

0,00  
0,00

8,90  
0,00

0,00  
0,00

10,18  
0,00

0,00  
0,00

0,00  
0,00

0,00  
0,00

31,33  
0,00

31,33  
0,00

11

31,33  
0,00