

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

(наименование стройки)

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Восстановление подъездной дороги

Основание:

Сметная стоимость

5432204 руб.

Средства на оплату труда

246570 руб.

Нормативная трудоемкость

1220 чел. час.

Смета составлена в ценах на август 2015 года в ТСНБ ЛО

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Восстановление подъездной дороги										
1	СПГ-3-21-1-30	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 30 КМ	3500 Т ГРУЗА	225,6		789600				

Восстановление подъездных путей после проезда тяжелой строительной техники толщиной слоя щебня 20 см (средняя длина ям -7м, сред

2	ТЕР-27-04-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ПРИ УКАТКЕ ЩЕБНЯ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2) ОДНОСЛОЙНЫХ Козп=8,91 Кмат=4,24 Кэм=5,47 (Инд_ЛО_08_2015) НР=109% (НР = 237317.98 руб.) СП=65% (СП = 141519.9 руб.)	9,072 1000М2 ПОКРЫТИЯ	293755,56	43765,95 14966,02	2664950,44	81951,19	397044,7 135771,73	64,33	583,61
---	--	---	-----------------------------	-----------	----------------------	------------	----------	-----------------------	-------	--------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР-27-04-012-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКАМ 27-04-012-01, 27-04-012-02, 27-04-012-03 Козп=8,91 Кмат=4,25 Кэм=5,18 (Инд_ЛО_08_2015)Кпз=5 (Др 20 см) НР=109% (НР = 31442.99 руб.) СП=65% (СП = 18750.41 руб.)	9,072	79362,94	8794,67	719980,59		79785,25		
			1000М2 ПОКРЫТИЯ		3179,76			28846,78		

	Прямые затраты			4174531,03	
	Материальные затраты			2826149,89	
	Материалы учтенные расценками			2826149,89	
	Основная зарплата			81951,19	
	Эксплуатация машин			476829,95	
	в тч ЗП машинистов			164618,51	
	Транспортировка грузов			789600	
	Накладные расходы			268760,97	
	Сметная прибыль			160270,31	
	Итого			4603562,31	
	Итого без НДС			4603562,31	
	НДС		18 %	828641,22	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			5432203,53	

Составил:

Проверил:
